



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA**

**PISO EM CONCRETO COM MALHA DE AÇO**

A calçada será executada com 6 cm de espessura de concreto FCK = 20 MPa, ou seja, traço 1 : 2,7 : 3 (cimento, areia média, brita 1) e com malha de aço de fios com 5 mm de diâmetro e 10 cm de espaçamento entre as mesmas.

A malha de aço deverá estar afastada do solo antes da concretagem, por meio espaçadores, brita ou lastro de brita.

A caída do piso será de 0,5% levando a água para a lateral que não faz divisa com obstáculo (outro barracão ou muro) algum.

**PINTURA**

A pintura do barracão consiste em 3 etapas: pintura da cobertura, pintura dos pilares e pintura do piso.

Serão aplicadas três demãos de verniz sintético brilhante em todas as superfícies de madeira da cobertura.

Será aplicada uma demão de fundo selador acrílico e duas demãos de tinta látex acrílico nos quatro panos verticais dos pilares, e na face superior, onde repousa as tesouras.

Serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica específica para piso, em toda a superfície de piso, incluindo o degrau de 6 cm de espessura do mesmo.

**OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

Qualquer dúvida, entrar em contato com o Engenheiro na Secretaria de Planejamento, Habitação e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Aquidauana.

  
\_\_\_\_\_  
**EDUARDO ALCANTÚ**

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MS 20708

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA