

Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Aquidauana Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

- **2. OBJETO:** contratação de empresa para Revitalização dos espaços de laser com fechamento dos playgrounds da Vila Bancária e Vila 40, município de Aquidauana-MS"
 - 3. GENERALIDADES DOS SERVIÇOS
 - 3.1 DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
- 3.1.1 Os serviços objeto deste serão executados sob demanda, de acordo com o memorial descritivo, anexo, atendendo adequações e melhorias que se fizerem necessárias.

4. JUSTIFICATIVA:

Trata-se da necessidade de reforma dos espaços de laser, com os fechamentos dos Playgrounds da Vila Quarenta e Vila Bancária. Por se tratar de bairros importantes do município de Aquidauana, localizados distante do centro da cidade, sendo lugares onde as pessoas podem interagir e criar vínculos, gerando maior qualidade de vida e proporcionando maior segurança ao bairro.

Com o intuito de atender à solicitação da comunidade local, que clama por melhorias e mais lugares de lazer e convivência, será necessária a reforma e fechamento dos parquinho, como serviços complementares da reforma da praça.

A contratação para a execução dos serviços deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FONTE DOS RECURSOS:

Órgão: 22.00 Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos **Unidade:** 22.01 Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos

Função: 15 Subfunção - 451 Programa - 0205

Projeto/Atividade: 1027 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins

Natureza de despesa: 44.90.51-00 – Obras e instalações.

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses.





Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

7. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

PRAZO DE PAGAMENTO: Em até 30 dias após emissão da Nota Fiscal.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão da Nota Fiscal e conforme medição e cronograma Físico/financeiro, mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica, acompanhada do relatório dos serviços prestados e dos seguintes documentos:

- 7.1.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social CND (INSS), mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 7.1.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;
- 7.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei;
- 7.1.4 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
- 7.1.5 A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST Tribunal Superior do Trabalho.

8. LOCAL DO OBJETO

Praça da Vila 40 e Praça da Vila Bancária, Aquidauana-MS, conforme ANEXO I deste Termo de Referência.

9. FISCAL DO CONTRATO OU EQUIVALENTE

GESTOR DO CONTRATO: Archibald Joseph L. S. Macintyre – Secretário de Obras e Serviços Urbanos CPF: 095.955.037-20

FISCAL DO CONTRATO: Hélio Vitorino Cardoso - Técnico em Edificações CFT 1315768607 - CPF: 120.473.251-53.





Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1 Os serviços objeto deste serão executados sob demanda, de acordo com o memorial descritivo, anexo, atendendo adequações e melhorias que se fizerem necessárias.
- 9.2 Executar os serviços de reparos e manutenção sob a responsabilidade ténica do profissional de nível superior ou técnico (Engenheiro civil, Eletricista, Arquiteto ou Técnico em Edificações), possuindo em seu quadro os profissionais habilitados (eletricista predial, encanador, pedreiro, servente, pintor, e auxiliares das áreas mencionadas).
- 9.3 Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, constatada durante a execução dos serviços, especialmente se apresentar riscos para o imóvel ou patrimônio.
- 9.4 A contratada será responsável pelo fornecimento de ferramentas e demais equipamentos necessários a serem utilizados nas atividades de manutenção predial para cada profissional, inclusive os de segurança (EPI), necessários ao bom desenvolvimento dos serviços e que obedeçam às normas vigentes.
- 9.5 Todos os materiais ofertados na proposta de preços deverão ser novos, originais e de primeira linha, comprovadamente de primeira qualidade e recomendadas pelo fabricante, não podendo ser utilizados materiais de reposição recondicionados e/ou reaproveitados de outras instalações/equipamentos, salvo expresso consetimento da administração ou de sua fiscalização.
- 9.6 A empresa contratada ficará obrigada a trocar os materiais que forem recusados ou que apresentarem defeitos de fabricação, sendo que no ato do recebimento não implicará na sua aceitação.
- 9.7 O prazo de entrega para a execução dos serviços deverá ser em conformidade com o estabelecido no cronograma físico-financeiro que será apresentado à contratada de acordo com a demanda.
- 9.8 Os descontos propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em percentual, neles incluídos todas as despesas de qualquer natureza tais como: frete, embalagens, transportes, estadia, deslocamentos, seguros, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto deste Termo de Referência.
- 9.9 Todos os serviços serão supervisionados, fiscalizados e acompanhados diretamente, durante toda a execução do contrato, pelos profissionais da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, que terão acesso a todas as informações e andamento das etapas.
- 9.10 A ausência ou omissão da fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo não eximirá a Licitante vencedora das responsabilidades previstas neste contrato;

9.11 - A licitante vencedora deverá:

- a) Prestar os serviços de engenharia no local indicado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, nos horários estabelecidos pelo período contratado;
- b) Providenciar todo o material necessário para a obra, devendo sanar imediatamente quaisquer faltas apontadas pela fiscalização;
- c) Executar o serviço através de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas;
- d) Dar ciência à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;
- e) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (equipamentos, instalações, falta de pessoal, etc.) por seus funcionários, desde que comprovada sua responsabilidade;





Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (Art. 55, XIII da 8.666/93)

- 10.1 Efetuar os pagamentos dentro das condições estabelecidas no edital;
- 10.2 Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações previstas no edital;
- 10.3 Fiscalizar a realização dos serviços, bem como requisitar, quando necessária, a promoção de medidas para a regularidade da prestação do serviço;
- 10.4 Rejeitar, no todo ou em parte a prestação dos serviços caso esta não apresente resultados satisfatórios ou conforme as obrigações assumidas pela Contratada;
- 10.5 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade, e sobre as irregularidades observadas no cumprimento do Contrato;
- 10.6 A Administração se reserva o direito de suspender a prestação dos serviços em desacordo com o pactuado entre as partes.

12. SANÇÕES POR INADIMPLENTO

A Lei nº 8.666/1993, em seus art. 86 e 87, elenca as seguintes sanções administrativas, a serem aplicadas ao contratado pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a prévia defesa:

- 1º) Advertência;
- 2º) Multa;
- 3º) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- 4º) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13. PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO

O gerenciamento será feio pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, a qual se responsabilizará por acompanhamento e fiscalização do objeto, tais como: envio de e-mails, notificações, trâmites internos e externos, publicações, indicação de sanções, garantia de direitos e cumprimento de deveres de ambas as partes.

Aguidauana-MS, 07 de abril de 2021.

RONALDO ÂNGELO DE ALMEIDA Secretário de Planejamento e Urbanismo



Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CI Nº 181/2021/PLANEJAMENTO

Aquidauana-MS, 07 de Abril de 2021.

Ao Senhor **ANTONIO CARLOS DA COSTA MARQUES** Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: Solicitação de contratação de empresa para Revitalização dos espaços de laser com fechamento dos playgrounds da Vila Bancária e Vila 40, município de Aquidauana-MS.

Prezado Senhor,

Solicitamos a Vossa Senhoria, contratação de empresa para Revitalização dos espaços de Jaser com fechamento dos playgrounds da Vila Bancária e Vila 40, município de Aquidauana-MS.

JUSTIFICATIVA:

Trata-se da necessidade de reforma dos espaços de laser, com os fechamentos dos Playgrounds da Vila Quarenta e Vila Bancária. Por se tratar de bairros importantes do município de Aguidauana, localizados distante do centro da cidade, sendo lugares onde as pessoas podem interagir e criar vínculos, gerando maior qualidade de vida e proporcionando maior segurança ao bairro.

Com o intuito de atender à solicitação da comunidade local, que clama por melhorias e mais lugares de lazer e convivência, será necessária a reforma e fechamento dos parquinho, como serviços complementares da reforma da praça.

FONTE DOS RECURSOS:

Órgão: 22.00 Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos Unidade: 22.01 Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos

Função: 15 Subfunção - 451 Programa - 0205

Projeto/Atividade: 1027 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins

Natureza de despesa: 44.90.51-00 - Obras e instalações.

LOCAL DE ENTREGA: Praça da Vila 40 e Praça da Vila Bancária PRAZO DE ENTREGA: de acordo com o cronograma de execução.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão da Nota Fiscal e conforme medição e cronograma

Físico/financeiro.

GESTOR DO CONTRATO: Archibald Joseph L. S. Macintyre -- Secretário de Obras e Serviços Urbanos CPF: 095.955.037-20

FISCAL DO CONTRATO: Hélio Vitorino Cardoso - Técnico em Edificações CFT 1315768607 - CPF: 120.473.251-53.

Atenciosamente,

RONALDO ÂNGELO DE ALMEIDA Secretário de Planejamento e Urbanismo

Archibald Jose h Secretário de Obras e Ticos Urbanos



DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

Declaramos para fins de contratação de empresa, que o objeto: "Contratação de empresa para Revitalização dos espaços de laser com fechamento dos playgrounds da Vila Bancária e Vila 40", possui dotação orçamentária prevista na LOA, PPA, LDO, e LRF para sua execução.

Aquidauana-MS, 09 de Abril de 2021.

Prefeito Municipal

Anexo I TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER COM FECHAMENTO DOS PLAYGROUNDS DA VILA BANCÁRIA E VILA 40 , MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS.

ltens	Discriminação dos produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER COM FECHAMENTO DOS PLAYGROUNDS DA VILA BANCÁRIA E VILA 40, MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS.	SERV	1,00	308.603,80	308.603,80
			Tota	l da Coleta:	308.603,80

Valor Total estimado da aquisição: 308.603,80 (trezentos e oito mil seiscentos três reais e oitenta centavos).

Justificativa : SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE LAZER COM FECHAMENTO DOS PLAYGROUNDS DA VILA BANCÁRIA E VILA 40 , MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA-MS.

Prazo de entrega: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Condições de Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO N.F.

Local de entrega: PRAÇAS MUNICIPAIS

Unidade Fiscalizadora: PRAÇAS MUNICIPAIS

Aquidauana(MS), 5 de Maio de 2021



OBRA: REFORMA ESPAÇO DE LAZER, COM FECHAMENTO DO PARQUINHO

ENCARGOS SOCIAIS MÊS:

46,50%

4EOCAL: VILA QUARENTA
CIDADE: AQUIDAUANA/MS

DATA:

26/02/2021

ENCARGOS SOCIAIS HORAS: 83,00% FONTE: SINAPI/MS

BDI 28,81% DATA BASE: fev/21

PLANILHA ORÇAMENTARIA DESONERADA

Item	Código	Descrição	Unid	Quant,	Custo Unit.	Total	Perc	Custo Unit.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125"	m2	4,00	257,62	1030,48	1,06%	200,00
1.1	4013	M	1112	4,00	201,02	1030,40	1,00%	200,00
		SUB TOTAL		_		1.030,48	1,06%	
		JOB TOTAL	$\overline{}$			1.034,40	2,0074	
Z		BANHEIRO FEMININO						
21	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	Unit.	2,00	10,36	20,72	0,02%	8,05
2.2	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	Unit.	1,00	272,56	272,56	0,28%	211,60
2 3	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	Unit	1,00	235,88	235,88	0,24%	183,13
2.4	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	nı2	44,24	38,06	1 683,77	1,73%	29,55
2.5	87265	REVESTIMENTO CERÀMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁRFA MAIOR QUE S Mª NA ALTURA INTEIRA	m2	44,24	54,71	2420,37	2,49%	42,48
7.6	0.7644	DAS PAREDES. AF_06/2014		1,68	7,84	13,17	0,01%	6,09
26	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEÎTAMENTO. AF_12/2017 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR ÇOM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	m2					
2.7	91338	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m2	2,64	1048,04	2766,83	2,85%	813,64
2.8	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	Unit.	1,00	7,54	7,54	0,01%	5,86
29	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	Unit.	1,00	56,84	56,84	0,06%	44,13
		INSTALAÇÃO. AF_01/2020						
		SUB TOTAL				7.477,6B	7,69%	
					-			
3		BANNEIRO MASCULINO				الخبدي		
3.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	Unli.	2,00	10,36	20,72	0,02%	8,05
3.2	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 x 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Unit	1,00	272,56	272,56	0,28%	211,6
3 3	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA ALUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	Unit	1,00	235,88	235,88	0,24%	183,1
3.4	B7794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	44,30	38,06	1.686,06	1,73%	29,55
3.5	87265	REVESTIMENTO CERÁMICO PARÁ PAREDES INVERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 Mª NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m2	44,30	54,71	2423,65	2,49%	42,48
3 6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	1,68	7,64	13,17	0,01%	6,09
		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -						
3 7	91338	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m2	2,64	1048,04	2766,B3	2,85%	813,6
3.8	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF, 12/2017	Unit.	1,00	7,54	7,54	0,01%	5,86
3.9	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unit.	1,00	56,84	56,84	0,06%	44,13
		SUB TOTAL				7.483,25	7,70%	
4 1	0755?	BANHEIRO INTERNO	Dest	2.00	10.25	30.73	0.034	9.05
-	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 I AVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	Unit.	2,00	10,36	20,72	0,02%	8,05
4 2	8690Z 95470	INSTALAÇÃO. AF_01/2020 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRÂNCA, INCLÚSO CÓNJUNTO DE LIGAÇÃO PARA	Unit.	1,00	272,56	272,56 235,88	0,28%	211,6 183,1
	 	BACIA SANITÁRIA ALUSTÁVFI - FORNFCIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2016 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE	Ont.					
4 4	B7794	EM PANDS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 M/A AF_06/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA	m2	16,43	38,06	625,33	0,64%	29,55
4.5	87265	EXTRA DE DIMENSÕES JORGE MANUEL PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 111/0 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES JORGE MANUEL PARA PAREDES MANUEL PAREDES AF 96/2014 DAS PAREDES AF 96/2014	172	16,43	54,71	898,89	0,92%	42,48
4.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	ın2	1,26	7,84	9,88	0,01%	6,09
4.7	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	1,26	1048,04	1320,53	1,36%	813,6
4.B	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	Unit.	2,00	7,54	15,08	0.02%	5,86
4.9	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	Unit.	1,00	56,84	56,84	0.06%	44,13
4 10	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unit.	1,00	89,85	89,85	0,09%	69,76
	1							

		SUB TOTAL				3.545,55	3,65%	
5		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						
1	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E	Unit	1,00	233,13	233,13	0,24%	180,99
_	72037	INSTALAÇÃO. AF, 01/2019 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						_
2	89449	AF 12/2014	Αi	12,48	19,92	248,60	0,26%	15,47
3	3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Unit.	5,00	7,13	35,65	0,04%	5,54
4	7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,S0 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Unit.	1,00	12,85	12,85	0,01%	9,98
		SUB TOTAL				530.23	0,55%	
		\$,	
		REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS						
1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	90,74	2,82	255,89	0,26%	2,19
2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	90,74	33,73	3.060,66	3,15%	26,19
3	MERCADO	CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO DE 4M²	Unil.	1,00	103,04	103,04	0,11%	80,00
		SUB TOTAL				3.419,59	3,52%	
1	Comp. 10	PINTURA GERAL EXTERNA LIXAMENTO DE PAREDES	m2	92,41	3,41	315,12	0,32%	2,65
2	88485	SAPLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	92,41	2,58	238,42	0,25%	2,01
	1	PAREICAÇÃO DE FONDO SECADOR ACRITICO EM FARENES, OMA DEMAO. AF 00/2014						
3 	96135 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXYERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m2	92,41	27,08 15,04	630,63	2,57% 0,65%	21,03
5	79464	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 PINTURA A DLEO, 2 DEMAOS	m2	50,48	20,68	1 043,93	1,07%	16,06
							4 850	
		SUB TOTAL				4.730,55	4,87%	
		PINTURA GERAL INTERNA						
1	Comp. 10	LIXAMENTO DE PAREDES	m2	212,28	3,41	723,87	0,74%	2,65
2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m2	212,28	2,58	547,68	0,56%	2,01
3	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_D5/2017	(102	212,28	26,98	5.727,31	5,89%	20,95
4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m2	105,80	14,85	1.571,13	1,62%	11,53
5	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m2	106,4B	20,68	2.202,01	2,26%	16,06
		SUB TOTAL				10.772,01	11,08%	
		308 10441				10.772,01	11,00%	
		COZINHA						
1	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	m2	1,30	9,50	12,35	0,01%	7,38
2	87794	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1-2 P., PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014		2,86	37,87	108,31	0,11%	29,40
3	87264	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES. 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE S Mª NA ALTURA INTERA DAS PAREDES.	m2	2,66	61,97	177,23	0,18%	
	07204	AF_06/2014	m2	2,00	01,57	177,23	0,14,4	48,11
		SUB TOTAL			l	297,89	0,31%	l
0		SALA 1						
.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m2	1,68	7,84	13,17	0,01%	6,09
.2	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF 12/2019	m2	1,68	1048,04	1 760,71	1,81%	813,64
		SUB TOTAL				1.773,88	1,82%	
						2.11.3,04	-,	
1		FELHADO VARANDA		11 - 1			4573	
. 1	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	7,50	6,46	48,45	0,05%	5,02
.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TETHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA		7,50	65,77	493,28	0,51%	\$1,06
.3	97652	TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	1,00	162,30	162,30	0,17%	126,00
4	92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA		1,00	2237,19	2.237,19	2,30%	1736,82
5	94221	TELHA CERÂMICA DU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 CUMBEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	Unit m	16,64	25,43	423,16		19,75
		PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019						
		SUB TOTAL				3.364,37	3,46%	
2		FÓRRÓ			100			
.1	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO,	ın2	34,86	2,70	94,12	0,10%	2,10
2.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m2	92,93	73,57	6 836,86	7,03%	57,12
.3	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	In .	75,11	11,46	860,76	0,89%	8,90
	<u> </u>	1 -			l	ı		19
							18	ile

		SUB TOTAL				7.791,74	8,01%	
13		PISO INTERNO/MURETA VARANDA						
13.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	150,23	2,82	423,65	0,44%	2,19
13.2	88478	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAIE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m2	150,23	33,29	5.001,16	5,14%	25,85
13.9	B7 250	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X4S CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE S MZ E 10 MZ. AF_D6/2014	m2	150,23	47,94	7.202,03	7,41%	37,22
13.4	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	1,00	44,09	44,09	0,05%	34,23
13.5	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1-2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	5,65	131,15	741,00	0,76%	101,82
13 6	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m2	11,30	6,41	72,43	0,07%	4,98
13.7	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, FM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTÉRNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	11,30	33,49	378,44	0,39%	26,00
13.8	MERCADO	CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO DE 4M?	Unit.	2,00	103,04	205,08	0,21%	80,00
		SUB TOTAL				14.068,87	14,47%	
14		CALÇADA AO REDOR DA ASSOCIAÇÃO						
14.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m2	44,46	2,82	125,38	0,13%	2,19
14.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m3	6,66	44,94	299,30	0,31%	34,89
14.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	m3	2,22	689,89	1.531,56	1,58%	535,59
14 4	MERCADO	CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO DE 4M'	Unit.	1,00	103,04	103,04	0,11%	80,00
		SUB TOTAL				2.059,27	2,12%	
15		PLAY GROUND						
15 1	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA		63,80	192,02	12.250,88	12,60%	149,08
15.3	04637	SXSCM	m2					
15.3	96527 96544	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 6,3 MM - MONTAGEM.	m3	2,61	111,02	289,76. 190,55	0,30%	86,19
15.5	96536	AF_06/2017 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,	кв	23,20	62,84	1,457,89	1,50%	48,79
15.6	94964	E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO MECÂNICO COM	m 2	2,08	405,89	844,25	0,87%	315,11
		BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3					<u> </u>
15.7	370	AREIA MEDIA - POSTO IAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA IAZIDA, SEM TRANSPORTE) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIMTACIMA DE	m3	29,14	57,44	1 673,80	1,72%	44,60
15.8	93590	30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE	nt³/Km	291,40	0,74	215,64	0,22%	0,58
15.9	100722	SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m2	63,80	20,12	1 283,66	1,32%	15,62
15.10	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (OZ DEMÃOS). AF 01/2020 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	m2	63,80	40,74	2 599,21	2,67%	31,63
15.11	96543	AF_06/2017	Kg	5,53	19,25	106,45	0,11%	14,95
		SUB TOTAL				20.912,09	21,51%	
16.1	100717	PINTURA DE ESQUADRIAS LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020		75.01	0.30	432.00	0.144	(6)
16.2	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_D1/2020	m2 m2	30,66	8,39 21,36	132,65 654,90	0,14%	16,59
		SUB-TOTAL				787,54	0,81%	
17		CALCADA EM FRENTE A VARANDA						
17.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	m2	69,00	2,92	201,48	0,21%	2,27
17 2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m2	69,00	2,91	200,79	0,21%	2,26
17.3	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NEVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m3	1,38	113,84	157,10	0,16%	88,38
17 4	94990	ERECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	n13	3,45	689,89	2 380,12	2,45%	535,59
		SUB-TOTAL				2.939,49	3,02%	
18		TI TOUGH						
18.1	101883	ELÉTRICA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM		1,00	630,26	630,26	0,65%	489,30
18.2	97585	BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W. CCM	Unit.		-			<u> </u>
18.2	97585	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	Unit.	11,00	92,58	1.018,38	1,05%	71,88
18.4	92001	INSTALAÇÃO. AF_12/2015 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	Unit.	3,00	35,08	105,24	0,11%	27,24
10.7	91993	INSTALAÇÃO. AF_12/2015 TOMAĎA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUÍNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	Unit.	1,00	33,77	158,85	0,16%	24,67
18.5	2.239	INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	Unit		43,60	43,60 193,40	0,04%	33,85 37.54
18.6	92023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		4,00				

] 1	18.7	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	3,00	10,98	32,94	0,03%	8,53
Τ,	18 8	91854	ELETRODUTO FLEXÍNEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TÉRMINAIS, INSTÁLADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015		137,00	8,59	1.176,83	1,21%	6,67
1	18 9	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE LEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	Unit.	2,00	15,01	30,02	0,03%	11,66
1	8 10	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	Unit.	1,00	76,56	76,56	0,08%	59,44
1	8.11	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	Ųnit.	1,00	79,33	79,33	0,08%	61,59
1	8 12	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	Unit	6,00	22,51	135,06	0,14%	17,48
1	B. 13	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA I LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	Unit	6,00	95,08	570,48	0,59%	73,82
			SUB-TOTAL.				4.250,95	4,37%	
-			TOTAL				97.235,44	100,00%	

Hélio Vitorino Cardoso Técnico em Edificações CFT 1315768607 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDADANA



MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO ESPAÇO DE LAZER, COM FECHAMENTO DO PARQUINHO DA VILA QUARENTA



1- Considerações iniciais

O seguinte memorial tem por objetivo descrever de maneira sucinta o que será realizado na revitalização do espaço de lazer da Vila Quarenta, localizado no Bairro Vila Quarenta, município de Aquidauana-MS.

Os valores impostos na "Planilha Orçamentária" são orientações para se basear em um valor final, cujo o construtor será responsável pelo o mesmo, podendo obviamente conter mudanças.

2 – Disposições Gerais

Todos os matérias e serviços empregados na obra deverão ser de ótima qualidade e satisfazer todas as técnicas presentes nas Normas Brasileiras.

Haja a vista todo o entulho e detrito presente na obra deverá ser removido periodicamente, para que não tenha acumulo no local.

É dever da empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado para a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Caso venha aparecer alguma dúvida de especificação ou de algum material que tenha saído do mercado durante a obra, deve-se consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, a fim de sanar todas as dúvidas e manter o padrão de qualidade.

A empreiteira deverá manter em seu quadro de funcionários, pelo menos um Técnico em Segurança do Trabalho (ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, quando for o caso) presente na obra em todo o tempo em que esta estiver em atividade. Este deverá emitir os laudos e documentações necessárias para garantir a responsabilidade quanto à segurança dos trabalhadores da obra, ficando também responsável por todos que adentrarem na obra, seja para entrega de material ou qualquer outro fim.

3 - SERVIÇOS PRELIMINARES

fortis



Em questão aos funcionários atuantes nos serviços relacionados ao objetivo da Licitação, a contratada deverá ter algumas medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme as NR's: 6, 8 E 18. Se por ventura haver o não cumprimento dessas medidas, os serviços podem ser suspensos pela fiscalização.

4 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Durante a execução da obra, a empresa executora tem por responsabilidade manter um profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto, Responsável Técnico permanentemente no acompanhamento da mesma.

Para a obra ser iniciada, deverá ser providenciado:

- ART de execução, vinculada a Artes de projeto;
- Diário de obra, com a anotação diária dos serviços executados;

5 - CAÇAMBAS

De maneira alguma, durante o decorrer da obra pode-se encontrar entulhos empilhados no local. Tendo em vista esse problema, é dever da empresa se responsabilizar pela locação de cacambas, para manter o ambiente limpo.

6 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS E SERVIÇOS

6.1 - PINTURAS PAREDES.

Antes da execução da pintura todas as paredes deverão ser lixadas, limpas e retiradas a pintura solta com o uso de espátula. Após este procedimento as paredes que estiverem com reboco danificado terão que ser recuperadas com argamassa. Só então será aplicado o fundo selador.

Antes de recepcionar a pintura as paredes externas laterais receberão um revestimento com massa única, com uma área total de 90,74 m².

Em todas as paredes serão aplicadas tinta Látex Acrílica e pintura a óleo 2 demãos, respectivamente.

6.2 - PISOS E REVESTIMENTOS

Soller .



Nos banheiros encontram-se nas paredes somente a pintura, na qual deverá ser retirada e a mesma será preparada para o recebimento dos revestimentos cerâmicos.

Na área da cozinha, tem-se uma pia de mármore na qual será realizada uma limpeza com ácido muriático em toda ela, também se encontra fogão à lenha, tendo em vista que o revestimento cerâmico envolvera os dois, resultando em 2,86 m².

Os pisos da área interna e varanda deverão ser retirados para que possam receber revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm.

7 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA

Todos os banheiros deverão ter suas instalações verificadas ou refeitas quando for o caso, antes da execução dos serviços. Os vasos sanitários e pias serão trocados por novos sifonados convencionais e de louça branca.

Todas as torneiras serão substituídas, e haverá a substituição do chuveiro também.

Os vasos sanitários dos banheiros do local têm caixa de descarga suspensa, mas deverá ser substituída por válvula de descarga metálica, e para isso a tubulação também deverá ser refeita com Tubo PVC 50 mm.

8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Nos banheiros masculino, feminino, as lâmpadas utilizadas serão do tipo compacta de LED 10 W, no restante da edificação luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18 W.

Na área externa será instalada luminária arandela tipo tartaruga, com grade, para 1 lâmpada de LED de10 W.

A parte elétrica será toda refeita, incluindo, fiação, tomadas, interruptores e quadro de distribuição de energia.

9 - COBERTURA

stalu



A tesoura existente no telhado da varanda encontra-se danificada, tendo que ser trocada, sendo assim parte de telhado deverá ser desmontado, e a cumeeira da edificação será substituída.

Os forros existentes serão retirados e substituídos, e onde não tem forro será colocado.

10 - ÇALÇADA

Acontecerá a retirada da calçada existente, para que assim seja executada uma nova ao redor de toda a Associação, com largura de 0,80 cm.

Em frente a varanda há uma área que será toda calçada, no total de 68,76 m².

11 - PLAY GROUND

O Play Ground será cercado com alambrado, contendo uma área de 18,5 x 10,5 e altura de 1,10.

12 - MURETA

Há uma mureta existente na varanda da edificação que será demolida e refeita com um vão maior, de 3 m, do lado esquerdo, sentido da porta.

13 - ESQUADRIAS

Todas as portas existentes serão removidas e substituídas por novas de alumínio, e nos banheiros feminino e masculino cada um receberá uma porta, além da existente.

Todas as esquadrias receberam um lixamento na superfície metálica para o recebimento da pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil).

14 – LIMPEZA E ENTREGA

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os vidros, pisos e acabamentos serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. Tudo quanto se refere a metais, maçanetas, etc., deverão ficar perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas.

- Solling



Retirar as sobras de materiais, restos de construção. Limpar paredes, pisos, vidros e demais elementos, de forma que após concluída ofereça condições de ocupação imediata. Entregaras chaves de todas as portas em chaveiros individualizados com identificação.

Os procedimentos indicados acima se estendem também à área externa, implicando na limpeza do piso, gramado, ou seja, tudo que se refere à obra.

Hélio Vitorino Cardoso Técnico em Edificações CFT 1315768607



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

MEMORIAL DE CÁLCULO

REFORMA DO ESPAÇO DE LASER, COM FECHAMENTO DO PARQUINHO DA VILA QUARENTA

TO THE PARTY OF TH

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

- 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado $(2,00x2,00) = 4,00 \text{ m}^2$
- 1.2 Aluguel de caçamba: 4 unidades.

2 - BANHEIRO FEMININO, MASCULINO(3) E INTERNO(4).

- 2.1 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento:
 - 6 unidades
- 2.2 Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular:
 - 3 unidades
- 2.3 Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável:
 - 3 unidades.
- 2.4 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8.
 - $(9,37 + 7,48 = 16,85 \times 2,80 = 47,18 \text{ m}^2 2,94 = 44,24 \text{ m}^2$
 - $(7.78 + 9.08 = 16.06 \times 2.80 = 47.20 \text{ m}^2 2.94 = 44.30 \text{ m}^2$
 - $6,32 \times 2,80 = 17,69 \text{ m}^2 1,26 = 16,43 \text{ m}^2$
 - Total = $104,97 \text{ m}^2$
- 2.5 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra. = item 2.4.
 - Item 2.4.
- 2.6 Remoção de portas de forma manual, sem reaproveitamento.
 - $(0.80x2,10x2) + (0.60x2,10) = 4.62 \text{ m}^2$
- 2.7 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos.
 - = item 2.6 + (0,60x1,60x2) = 6,54 m²
- 2.8 Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento:
 - . 04 unidades
- 2.9 Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular: 03 unidades
- 2.10 Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação:
 01 unidade

5 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS.

- 5.1 Válvula de descarga metálica, base 1 ½, acabamento metálico cromado. 01 unidade
- 5.2 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação:
 - 12,00 metros lineares



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

- 5.3 Joelho PVC, soldável, 90 graus, 50 mm, para agua fria predial: 05 unidades
- 5.4 TE soldável, PVC, 90 graus,50 mm, para agua fria predial (NBR 5648): 01 unidade

6 - REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS.

- 6.1 Demolição de argamassas de forma manual, sem reaproveitamento. Área total = 90,74 m²
- 6.2 Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8. = item 6.1

7 – PINTURA ÁREA EXTERNA.

7.1 – Remoção de pintura, lixamento:

 $(9.55 + 10.64) \times 2 \times 2.70 = 109.03 \text{ m}^2$

Área total: 109,03 – (6,72) – (9,9) = 92,41 m²

7.2 – Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão:

= item 7.1

7.3 – Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos, duas demãos:

= item 7.1

- 7.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos: (92,41) (50,48) = 41,93 m²
- 7.5 Pintura a óleo, duas demãos:

 $(9,55 + 10,64 + 9,55 + 10,64) = 40,38 \times 1,25 = 50,48 \text{ m}^2$

8 - PINTURA ÁREA INTERNA.

8.1 – Remoção de pintura, lixamento:

 $(2,54 + 2,15) \times 2 \times 2,60 = 24,39 \text{ m}^2$

 $(2.54 + 1.20) \times 2 \times 2.60 = 19.45 \text{ m}^2$

 $(2,69 + 1,95) \times 2 \times 2,60 = 24,13 \text{ m}^2$

 $(7,30 + 3,67) \times 2 \times 2,60 = 57,05 \text{ m}^2$

 $(1,40 + 1,66) \times 2 \times 2,60 = 15,91 \text{ m}^2$

 $(3,85 + 3,83) \times 2 \times 2,60 = 39,94 \text{ m}^2$

 $(5,25 + 3,83) \times 2 \times 2,60 = 47,22 \text{ m}^2$

Area total: $228,09 - (9,9) - (5,91) = 212,28 \text{ m}^2$

8.2 – Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão:

= item 4.1

8.3 — Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos, duas demãos:

= item 4.1

8.4 – Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos: (212,28) – (106,48) = 105,8 m²

Alles

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

8.5 – Pintura a óleo, duas demãos:

$$(2,54 + 2,15 + 2,54 + 2,15 + 2,54 + 1,20 + 2,54 + 1,20 + 2,69 + 1,95 + 2,69 + 1,95 + 7,30 + 3,67 + 7,30 + 3,67 + 1,40 + 1,66 + 1,40 + 1,66 + 3,85 + 3,83 + 3,85 + 3,83 + 5,25 + 3,83 + 3,85 +$$

9 - COZINHA.

- 9.1 Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático: (2,60 x 0,50) = 1,30 m²
- 9.2 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8. Área total = 2,86 m²
- 9.3 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra. = item 9.2

10 - SALA 01

10.1 – Remoção de portas de forma manual sem reaproveitamento.

 $0.80 \times 2.10 = 1.68 \text{ m}^2$

10.2 – Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição.

= item 10.1

11 - TELHADO VARANDA

11.1 – Remoção de trama de madeira para cobertura:

 $(4,27-2,70) = 1,57 \text{ m}^2$ $(9,55 \times 1,57) = 7,50 \text{ m}^2$

' Área total = 7,50 m²

- 11.2 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas: = item 9.1
- 11.3 Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8 m.

01 unidade

11.4 – Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 10 m, para telha cerâmica ou de concreto.

01 unidade

- 11.5 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa.
 - = 16.64 metros lineares

12 - FORRO.

12.1 – Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento:

 $(14,75 + 20,11) = 34,86 \text{ m}^2$

- 12.2 Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação:
- * Área total = $(3,67 \times 9,55) + (3,50 \times 2,54) + (3,50 \times 2,54) + (1,95 + 2,69) = 58,07 + 34,86 = 92,93 m²$
- 12.3 Acabamento para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico).

, forthe

AGUDALIAN A

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

Área total = (3.83 + 3.83 + 3.85 + 3.85 + 5.25 + 5.25 + 3.83 + 3.83 + 3.67 + 3.65 + 2.69 + 1.95 + 2.69 + 3.65 + 1.50 + 1.96 + 7.75 + 3.50 + 2.54 + 3.50 + 2.54) = 75.11m

13 - PISO INTERNO / MURETA VARANDA

13.1 – Demolição de argamassa de forma manual.

 $Area total = 150,23 \text{ m}^2$

13.2 - Contrapiso autonivelante, espessura 4cm.

= item 13.1

13.3 – Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra.

= item 13.1

13.4 – Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, sem reaproveitamento.

 $(0.45 \times 0.15) \times (9.55 + 5.20) = 1.00 \text{ m}^3$

13.5 – Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm:

 $(9,55 + 3,00) \times 0,45 = 5,65 \text{ m}^2$

13.6 – Chapisco aplicado em alvenaria.

 $5.65 \times 2 = 11.30 \text{ m}^2$

13.7 - Massa única para recebimento de pintura.

= item 13.6

14 - CALÇADA AO REDOR DA ASSOCIAÇÃO.

14.1 - Demolição De Argamassas de forma manual.

 $(16,64 \times 2) + (11,15 \times 2) \times (0,80) = 44,46 \text{ m}^2$

14.2 - Reaterro manual apiloado com soquete.

 $(44,46 \times 0,15) = 6,66 \text{ m}^3$

14.3 - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in

loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado:

 $(44,46 \times 0,05) = 2,22 \text{ m}^3$

15 - PLAY GROUND.

15.1 - Alambrado.

 $(10,50 + 18,50) \times 2 \times 1,10 = 63,80 \text{ m}^2$

15.2 - Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma;

 $(10,50+18,50) \times 2) \times (0,15\times0,30) = 2,61 \text{ m}^3$

15.3 - Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm;

 $42,75 \text{ m} \times 0,245 \text{ Kg/m} = 10,47 \text{ Kg}$

15.4 - Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame:

 $((10.50 + 18.50 + 10.50 + 18.50) \times 0.20) \times 2 = 23.20 \text{ m}^2$

15.5 - Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1):

 $(0.12 \times 0.30) \times 58.00 = 2.08 \text{ m}^3$

15.6 - Areia média:

 $(10,50 \times 18,50) \times 0,15 = 29,14 \text{ m}^3$

15.7 - Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada:

 $(29,14 \times 10) = 291.4 \text{ m}^3/\text{Km}$

All



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

- 15.8 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão):
 - = item 15.1
- 15.9 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos):
 - = item 15.1
- 15.10 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm: 35,91 m x 0,154 = 5,53 Kg

16 - ESQUADRIAS.

16.1 – Lixamento manual em superfícies metálicas em obra:

Janelas:
$$(1,50 \times 1,00) \times 2 = 3,00 \text{ m}^2$$

 $(1,50 \times 1,17) \times 1 = 1,76 \text{ m}^2$
 $(0,50 \times 0,35) \times 3 = 0,53 \text{ m}^2$
 $(0,55 \times 0,35) \times 1 = 0,19 \text{ m}^2$
 $(0,76 \times 0,57) \times 1 = 0,43 \text{ m}^2$
Total = 5,91 m²
Portas: $(0.80 \times 2.10) \times 4 = 6.72 \text{ m}^2$

Portas:
$$(0,80 \times 2,10) \times 4 = 6,72 \text{ m}^2$$

 $(0,60 \times 2,10) \times 1 = 1,26 \text{ m}^2$
 $(0,60 \times 1,60) \times 2 = 1,92 \text{ m}^2$
Total = 9,9 m²

Total geral = 15,81 m²

16.2 – Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão):

Janelas: $(5,91) \times 1,0$ (coeficiente) = $5,91 \text{ m}^2$ Portas: $(16,62) \times 2,5$ (coeficiente) = $24,75 \text{ m}^2$

Total: 30,66 m²

17 - CALÇADA EM FRENTE A VARANDA

17.1 – Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.

 $11,50 \times 6,00 = 69,00 \text{ m}^2$

17.2 - Compactação mecânica de solo.

= item 17.1

17.3 – Lastro com preparo de fundo de vala.

 $69,00 \times 0.02 = 1.38 \text{ m}^3$

17.4 – Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco.

 $69,00 \times 0,05 = 3,45 \text{ m}^3$

18 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

18.1 – Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN 100A:

1 unidade.

Allio



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

- 18.2 Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 W, com reator de partida rápida:
 - 11 unidades.
- 18.3 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa: 03 unidades.
- 18.4 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa: 05 unidades.
- 18.5 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa: 01 unidade.
- 18.6 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa:

04 unidades.

18.7 - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede:

Total de 3,00 metros lineares

18.8 - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede:

Total de 137,00 metros lineares

- 18.9 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A:
 - 02 unidades
- 18.10 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A:
 - 01 unidade.
- 18.11 Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A:

01 unidade.

18.12 – Lâmpada compacta de led 10 W, base E27:

06 unidades.

18.13 – Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, para 1 lâmpada de 15 w: 06 unidades.

> Hélio Vitorino Cardoso Técnico em Edificações CFT 1315768607

ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.844/2013:*

SIM

*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento

ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:

A construção e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edificios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edificios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO:

LUCRO PRESUMIDO

Base de cálculo

Imposto Aliquota
PIS 0,65%
COFINS 3,00%

RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)

ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL):

5.00%

% INCIDÊNCIA (M.OBRA)*

100,00%

ISS LÍQUIDO 5,00%

TOTAL IMPOSTOS

8.650%

*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.

VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI

ITEM COMPONENTE	1° QUARTIL	MÉDIO	3° QUARTIL	Adotado
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
Impostos				8,650%

$$BDI\% = \left[\frac{(1 + AC\% + R\% + S\% + G\%) \times (1 + DF\%) \times (1 + L\%)}{(1 - I\%)} \right] - 1$$

BDI CALCULADO

22,47%

LIMITES DO BDI

1° QUARTIL 20.34% MÉDIO 22.12%

3° QUARTIL 25.00%

CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO

BDI CALCULADO CI DESONERAÇÃO (USO DE E.S.

DESONERADOS):

28,81%

INSS SOBRE A RECEITA BRUTA:

4,50%

TOTAL IMPOSTOS

13,150%

Hélio Vitovino Cardoso Técnico est Edificações 1815768607



Lixamento e Remoção de Pintura - Comp. 10

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo s/BDI	Total
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	m	0,1500	0,72	0,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	unit.	0,1750	14,55	2,55
	TOTAL				2,65
	PREÇO POR UNIDA	DE	0.000	11/2000	2,65

Hélio Vitorino Cardoso Técnico em Edificações ET 1315768607 PREFEITURA MUNICIPAL LA LA DAUANA



COTAÇÃO

Código	Descrição		AREEIRO SAARA - 67- 32452837 - Sr. João Vitor
MERCADO	CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO DE 4M³	100,00	80,00
***************************************			1

Hélio Vitorino Cardoso Técnico em Edificações CFT 1315768607 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



OBRA: REFORMA ESPAÇO DE LAZER, COM FECHAMENTO DO PARQUINHO

LOCAL: VILA QUARENTA
CIDADE: AQUIDAUANA/MS
DATA: 26/02/2020

tem	Descrição	Valor Total	%	1º MÊS	2º MÉS	3º MÊS	4º MÉS	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.030,48	1,06%	100%	31.161			1.030,48
2.	BANHEIRO FEMININO/MASCULINO/INTERNO	18.506,48	19,03%	50%	50,00%			18.506,48
3.	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	530,23	0,55%		100%			530,23
4.	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	3,419,59	3,52%		100,00%			3.419,59
5.	PINTURA EXTERNA, INTERNA E ESQUADRIAS	16.290,11	16,75%		1.1.1	50,00%	50,00%	16.290,11
6.	COZINHA	297,89	0,31%		100%		1 101	297,89
7.	SALA 1	1.773,88	1,82%		100%			1,773,88
8.	TELHADO VARANDA	3.364,37	3,46%	50,00%	50,00%	TIL	1 1/1	3.364,37
9.	FORRÓ	7.791,74	8,01%	TIT	111	100%		7.791,74
10.	PISO INTERNO / MURETA	14.068,87	14,47%		100%			14.068,87
11.	CALÇADAS	4.998,76	5,14%	ELL	TII	100%		4.998,76
12.	PLAY GROUND '	20.912,09	21,51%	111	- 4		100%	20.912,0
13.	ELÈTRICA	4.250,95	4,37%	4	100%			4.250,95
	TOTAL PARCIAL TOTAL ACUMULADO	97.235,44	100%	11.965,91	35.276,84	20.935,56	29.057,15 97.235,44	97.235,4





OBRA: REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE LAZER RUA PAULO QUEIROZ - VILA SANCÁRIA LOCAL:

CIDADE: AQUIDAUANA/MS 18/02/2021

ENCARGOS SOCIAIS MÉS:

46,50% 83,00%

ENCARGOS SOCIAIS HORAS: FONTE: SINAPI/MS

28,81% DATA BASE:)fev/21

PLANILHA ORÇAMENTARIA DESONERADA

	Código	Descrição	Unid	Quant.	Custo Unit.	Yotal	Perc	Custo Unit.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	4,00	257,62	1030,48	0,93%:	200,0
		SUB TOTAL				1.030,48	0,33%	
	-					-		
2	02557	BANHEIRO FEMININO						
2.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 LAVATORIO LOUÇA BRANCA CÓM CÓLUNA, *44 X 35.5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	Unit.	3,00	10,36	31,08	0,01%	B,C
2.2	86902	INSTALAÇÃO AF_01/2020	Unit.	2,00	268,87	\$37,74	0,17%	208,7
2 3	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2016	Unit.	1,00	231,04	231,04	0,07%	179,3
2.4	100860	CHUVÉIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	Unit	1,00	89,85	89,85	0,03%	69,7
2.5	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	28,32	2,82	79,86	0,03%	2,1
2.6	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1º2 8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	28,32	38,06	1 077,86	0,35%	29,
2.7	87265	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE S Mº NA ALTURA INTEIRA	m2	28,32	54,71	1549,39	0,50%	42,4
2.8	97644	DAS PAREDES AF 06/2014 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	1,92	7,84	15,05	0,00%	6,0
2 9	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	m2	1,92	1049,63	2015,29	0,65%	814,8
2 10	97666	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	Unit.	3,00	7,54	22,62	0,01%	5,8
2 11	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E	Unit.	1,00	228,30	228,30	0,07%	177,3
		INSTALAÇÃO. AF_01/2019 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
212	89449	AF 12/2014 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	m	17,00	20,13	342,21	0,11%	15,
2.13	86906	IDRNEIN GRUMADA DE MESA, 1/2 UU 3/R. PARA LAVATURIU, PADRAG PUPULAK - PUNNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Unit.	2,00	56,84	113,68	0,04%	44.
		SUBTOTAL				6.333,97	2,05%	
3		BANHEIRO MASCULINO						
3 1	97663	REMOÇÃO DE LDUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35.5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	Unit.	4,00	10,36	41,44	0,01%	8,
3.2	86902	INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Unit	2,00	268,87	537,74	0,17%	208,
3.3	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE L'GAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	Unit.	2,00	231,04	462,08	0,15%	179,
3.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Unit.	1,00	605,70	606,70	0,20%	471
3.5	97631		m2					
		DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANHALI SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017		43.231	2.821	121.91	0.04%	2
3.6	87794	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014	m2	43,23 43,23	2,82 38,06	1.645,33	0,04%	
3.6	87794 87265	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESINÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/7014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTÉRNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m2					29,
3.7	87265	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/7014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 Mº NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m2 m2	43,23 43,23	38,06 54,71	1.645,33 2365,11	0,53%	29,
		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/7014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTÉRNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M³ NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	m2	43,23	38,06	1.645,33	0,53%	29 42 6
3.7 3.8 3.9	87265 97644 91338	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M³ NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, PIXAÇÃO COM PARAPUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2 m2 m2	43,23 43,23 1,92	38,06 54,71 7,84 1049,63	1.645,33 2365,11 15,05 2015,29	0,53% 0,77% 0,00% 0,65%	42 6 814
3.7	87265 97644	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA ISEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTÉRNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAPUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E	m2 m2	43,23 43,23 1.92	38,06 54,71 7,84	1.645,33 2365,11 15,05	0,53% 0,77% 0,00%	29 42 6 814
3.8 3.9 3.10	87265 97644 91338 97566	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/7014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTÉRNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M³ NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/7017 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, PIXAÇÃO COM PARAPUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 VÁLVULA DE DESCARGA MÉTÁICA, BASE 1 1/2 °, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2 m2 m2 Unit.	43,23 43,23 1,92 1,92 3,00	38,06 \$4,71 7,84 1049,63	1.645,33 2365,11 15,05 2015,29	0,53% 0,77% 0,00% 0,65%	29 42 6 814 5
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11	87265 97644 91338 97666 99635	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/7014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTÉRNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAPUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA. BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019 TUBO, PVC, SOLDÁVEI, DN SDMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	m2 m2 m2 Unit. Unit	43,23 43,23 1,92 1,92 3,00 2,00	38,06 54,71 7,84 1049,63 7,54 228,30	1.645,33 2365,11 15,05 2015,29 22,62 456,60	0,53% 0,77% 0,00% 0,65% 0,01%	29 42 6 814 5 177
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11	87265 97644 91338 97666 99635	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA ISEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTÉRNAS COM PLÂCAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE S M¹ NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAPUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 REMOÇÃO DE METAIS SANTÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 °, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON SOMM, INSTALADO EM PRIJMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	m2 m2 m2 Unit. Unit	43,23 43,23 1,92 1,92 3,00 2,00	38,06 \$4,71 7,84 1049,63 7,54 228,30 20,13	1.645,33 2365,11 15,05 2015,29 22,62 456,60 523,38	0,53% 0,77% 0,00% 0,65% 0,01% 0,15% 0,17%	29, 42, 6, 814, 5, 177,
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11	87265 97644 91338 97666 99635	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/7014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTÉRNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAPUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA. BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019 TUBO, PVC, SOLDÁVEI, DN SDMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	m2 m2 m2 Unit. Unit	43,23 43,23 1,92 1,92 3,00 2,00	38,06 \$4,71 7,84 1049,63 7,54 228,30 20,13	1.645,33 2365,11 15,05 2015,29 22,62 456,60	0,53% 0,77% 0,00% 0,65% 0,01% 0,15%	29, 42, 6, 814, 5, 177,
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11	87265 97644 91338 97666 99635	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTÉRNAS COM PLÂCAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE S M¹ NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAPUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 REMOÇÃO DE METAIS SANTÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 °, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	m2 m2 m2 Unit. Unit	43,23 43,23 1,92 1,92 3,00 2,00	38,06 \$4,71 7,84 1049,63 7,54 228,30 20,13	1.645,33 2365,11 15,05 2015,29 22,62 456,60 523,38	0,53% 0,77% 0,00% 0,65% 0,01% 0,15% 0,17%	29, 42. 6, 814, 5, 177,
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13	87265 97644 91338 97666 99635	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA ISEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTÉRNAS COM PLÂCAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE S M¹ NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAPUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 REMOÇÃO DE METAIS SANTÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 °, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON SOMM, INSTALADO EM PRIJMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	m2 m2 m2 Unit. Unit	43,23 43,23 1,92 1,92 3,00 2,00	38,06 \$4,71 7,84 1049,63 7,54 228,30 20,13	1.645,33 2365,11 15,05 2015,29 22,62 456,60 523,38	0,53% 0,77% 0,00% 0,65% 0,01% 0,15% 0,17%	29, 42. 6, 814, 5, 177, 15,
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13	87265 97644 91338 97666 99635 89449 86906	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTÉRNAS COM PLÂCAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M³ NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, PIXAÇÃO COM PARAPUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 SUB TOTAL PINTURA GERAL EXTERNA	m2 m2 m2 Unit. Unit	43,23 43,23 1.92 1.92 3,00 2.00 26,00	38,05 \$4,71 7,84 1049,63 7,54 228,30 20,13 56,84	1.645,33 2365,11 15,05 2015,29 22,62 456,60 523,38 113,68	0,53% 0,77% 0,00% 0,65% 0,01% 0,15% 0,17% 0,04%	29, 42. 6, 814, 5, 177, 15, 44,
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13	87265 97644 91338 97666 99635 89449 86906	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTÉRNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAPUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA. BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 TUBO, PVC, SOLDÁVEI, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 SUB TOTAL PINTURA GERAL EXTERNA LIXAMENTO DE PAREDES APUICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m2 m2 m2 m2 Unit. Unit	43,23 43,23 1,92 1,92 3,00 26,00 26,00	38,06 \$4,71 7,84 1049,63 7,54 228,30 20,13 56,84	1.645,33 2365,11 15.05 2015,29 22,62 456,60 523,38 113,68 8.926,94	0,53% 0,77% 0,00% 0,65% 0,01% 0,15% 0,17% 0,04%	29, 42, 6, 814, 5, 177, 15, 44,
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13	87265 97644 91338 97666 99635 89449 86906 CCU-100 88485	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTÉRNAS COM PLÂCAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M³ NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAPUSOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 *, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 SUB TOTAL PINTURA GERAL EXTERNA LIXAMENTO DE PAREDES	m2 m2 m2 Unit. Unit m Unit	43,23 43,23 1,92 1,92 3,00 26,00 2,00 2,00 202,71 202,71	38,05 54,71 7,84 1049,63 7,54 228,30 20,13 56,84 3,41 2,58	1.645,33 2365,11 15,05 2015,29 22,62 456,60 523,38 113,68 8.926,94	0,53% 0,77% 0,00% 0,65% 0,01% 0,15% 0,17% 0,04% 2,89% 0,22% 0,17%	2, 29, 42. 6, 814, 5, 177, 15, 44. 22, 2, 21, 11,

		SUB TOTAL				10.027,73	3,25%	
5.1	CC11 +00	PINTURA GERAL INTERNA						
5.5	CCU-100 88485	LIXAMENTO DE PAREDES	m2	401,18	3,41	1.368,02	0,44%	2,65
5.2	88497	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2 m2	401,18 401,18	2,58 14,99	6.013,69	0,34%	2,01,
5.3	88489							
5.4	79464	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 05/2014	m2	297,44	15,04	4 473,50	1,45%	11,68
3.4	79404	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m2	103,74	20,68	2.145,34	0,70%	16,06
		SUB TOTAL				15.035,60	4,87%	
6		COZINHA						
6.1	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO DU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF .04/2019	m2	5,07	9,50	48,17	0,02%	7,38
6.2	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÁMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	m2	2,47	3,13	7,73	NREFI	2,43
		Fun Parks						
		SUB TOTAL				55.90	0,02%	$\overline{}$
7		FORRO						
7.1	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM	m2	153,80	2,70	415,26	0,13%	2,10
		REAPROVEITAMENTO. REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO						i
7.2	97640	AF_12/2017	m2	153,80	1,50	230,70	0,07%	1,17
7.3	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PYC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m2	153,80	75,44	11.602,67	3,76%	58,57
7.4	96121	ACABAMENTOS PARA FORDO (RODA-FORDO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).	m	153,98	11,56	1.780,01	0,58%	8,98
		SUB TOTAL				14.028,64	4,55%	
8		PISO ÁREA EXTERNA						
8.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m2	153,72	2,82	433,49	0,14%	2,19
8.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m3	7,69	44,94	345,59	0,11%	34,89
8.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,	m3	7,69	686,68	5 280,57	1,71%	\$33,10
8.4	MERCADO	ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_D7/2016 CACAMBA 4m²	Çnit.	2,00	103,04	206,08	#REFI	80,00
	11.010.00	Congression with	V	5,50		240,04		
		\$UB TOTAL				6.265,73	2,03%	
9	1000000	TELHADO REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO						
91	97650							
		AF_12/2017	m2	250,82	6,46	1.620,30	0,53%	5,02
9.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	m2	250,82	19,70		0,53% 1,60%	15.30
9.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE						
9.3	92543 92557	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, IINCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU						
		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,	m2	250,82	19,70	4.941,15	1,60%	15.30
		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDÚLADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE S M. PARA TELHA ONDÚLADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M. PARA TELHA ONDÚLADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TELHA ONDÚLADA DE PIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TELHA ONDÚLADA DE PIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU	m2	250,82	19,70	4.941,15	1,60%	15.30
9.3	92557	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M. PARA	m2 Unit Unit	250,82 2,00	19,70 1119,97 1561,35	4.941,15 2.739,94 6 245,40	1,60% 0,73% 2,02%	15.30 869,48
9.3	92557	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2018 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2 Unit	250,82	19,70 1119,97	4.941,15 2.739,94 6 245,40	1,60% 0,73%	15.30i 869,48
9.3	92557	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, IINCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019 IRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM	m2 Unit Unit	250,82 2,00	19,70 1119,97 1561,35	4.941,15 2.739,94 6 245,40 752,46	1,60% 0,73% 2,02%	15,301 869,48 1212,14
9.3	92557 92559 97647	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADÁ, VÃO DE 7 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E * 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E * 5 MM, INCLUSO ACESSÓR MI CR 42/73	unit Unit Unit	250,82 2,00 4,00	19,70 1119,97 1561,35	4.941,15 2.739,94 6 245,40 752,46	1,60% 0,73% 2,02% 0,24%	35.30 869,48 1212,14 2,33
9.3 9.4 9.5 9.6	92557 92559 97647 94207	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETRAMENTO. AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E * 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	m2 Unit Unit. m2 m2	250,82 2,00 4,00 250,82	19,70 1119,97 1561,35 3,00	4.941,15 2.739,94 6 245,40 752,46 11.394,75	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69%	15.301 869,48 1212,14 2,33
9.3 9.4 9.5 9.6	92557 92559 97647 94207	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADÁ, VÃO DE 7 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E * 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E * 5 MM, INCLUSO ACESSÓR MI CR 42/73	m2 Unit Unit. m2 m2	250,82 2,00 4,00 250,82	19,70 1119,97 1561,35 3,00	4.941,15 2.739,94 6 245,40 752,46 11.394,75	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69%	15.301 869,48 1212,14 2,33
9.3 9.4 9.5 9.6	92557 92559 97647 94207	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE S M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLUNAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 CUMBEIRA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 CUMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓR MI CR 42,73 IOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	m2 Unit Unit. m2 m2	250,82 2,00 4,00 250,82	19,70 1119,97 1561,35 3,00	4.941,15 2.239,94 6.245,40 752,46 11.394,75 2.678,53	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87%	15.301 869,48 1212,14 2,33
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7	92557 92559 97647 94207 94223	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE S M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E * 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E * 6 MM, INCLUSO ACESSOR M CR 42,73 10S DE FIRAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL EALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO CALCADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO	m2 Unit Unit. m2 m2	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99	4.941,15 2.239,94 6 245,40 752,46 11.394,75 2 678,53 29.872,53	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87%	15,30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7	92557 92559 97647 94207 94223	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE S M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA É CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E * 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E * 6 MM, INCLUSO ACESSÓR MI CR 42,73 10S DE FIRAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2 Unit Unit. m2 m2 m1	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99	4.941,15 2.239,94 6 245,40 752,46 11.394,75 2 678,53 29.872,53	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68%	15,30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 CUMEEIRA PARA TELHAD DE FIBROCIMENTO ONDULADA E ¥ 6 MM, INCLUSO ACESSOR MI CR 42,73 10S DE FIRAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REATERRO MANUAL APILOADO COM SQUIETE. AF_10/2017	m2 Unit Unit. m2 m2 m3	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99	4.941,15 2.739,94 6 245,40 757,46 11.394,75 2 678,53 29.872,53	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68%	15,30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3 10 4	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995 94990	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE S M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA É CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E * 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E * 6 MM, INCLUSO ACESSÓR MI CR 42,73 10S DE FIRAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2 Unit Unit. m2 m2 m1	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99	4.941,15 2.239,94 6 245,40 752,46 11.394,75 2 678,53 29.872,53	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68%	15,30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADÁ, VÃO DE 7 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E * 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E * 5 MM, INCLUSO ACESSÓR MI CR 42,73 IOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM BEAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM	m2 Unit Unit. m2 m2 m3	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99	4.941,15 2.739,94 6 245,40 757,46 11.394,75 2 678,53 29.872,53	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68%	15,30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3 10 4	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995 94990	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE S M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 CUMERIRA FARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓR MI CR 42,73 IOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 CACAMBA 4m²	m2 Unit Unit. m2 m2 m3 m3	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00 59,75 2,99	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99	4.941,15 2.739,94 6 245,40 757,46 11.394,75 2.678,53 29.872,53 168,50 134,37 2.053,17	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68% 0,05% 0,05% 0,06%	15.30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25 7,19 34,89 533,10
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3 10 4	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995 94990	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E * 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 CUMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E * 6 MM, INCLUSO ACESSÓR MI CR 42,73 IOS DE FINAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇÃOA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	m2 Unit Unit. m2 m2 m3 m3	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00 59,75 2,99	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99	4.941,15 2.239,94 6 245,40 752,46 11.394,75 2 678,53 29.872,53 168,50 134,37 2.053,17	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68%	15.30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25 7,19 34,89 533,10
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3 10 4	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995 94990 MERCADO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL A _07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 FELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E + 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 CUMEEIRA PARA TELHAD DE FIBROCIMENTO ONDULADA E + 6 MM, INCLUSO ACESSOR M CR 42,73 10S DE FINAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 CAÇAMBA 4m² SUB TOTAL RAMPA	m2 Unit Unit. m2 m2 m3 m3	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00 59,75 2,99	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99	4.941,15 2.739,94 6 245,40 757,46 11.394,75 2.678,53 29.872,53 168,50 134,37 2.053,17	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68% 0,05% 0,05% 0,06%	15.30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25 7,19 34,89 533,10
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3 10 4	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995 94990	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E * 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E * 6 MM, INCLUSO ACESSÓR MI CR 42,73 IOS DE FINAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM BEAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 CAÇAMBA 4m² SUB TOTAL RAMPA DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2 Unit Unit. m2 m2 m3 m3	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00 59,75 2,99	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99	4.941,15 2.739,94 6 245,40 757,46 11.394,75 2.678,53 29.872,53 168,50 134,37 2.053,17	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68% 0,05% 0,05% 0,06%	15.30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25 2,19 34,89 533,10
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3 10 4	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995 94990 MERCADO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL A _07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 FELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E + 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 CUMEEIRA PARA TELHAD DE FIBROCIMENTO ONDULADA E + 6 MM, INCLUSO ACESSOR M CR 42,73 10S DE FINAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 CAÇAMBA 4m² SUB TOTAL RAMPA	m2 Unit Unit. m2 m2 m3 m3 Unit.	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00 59,75 2,99 2,99	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99 2,87 44,94 686,68	4.941,15 2.739,94 6 245,40 757,46 11.394,75 2 678,53 29.872,53 168,50 134,37 2.053,17 103,04 2.459,08	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68% 0,05% 0,05% 0,06% 24,20% 0,80%	15,30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25 7,19 34,89 533,10
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3 10 4 10.5	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995 94990 MERCADO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE S M., PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M., PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 CUMBEIRA PARA TELHAD DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓR MI CR 42,73 IOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO, AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 CAÇAMBA 4m² DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_08/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM PERCUSSÃO, AF_08/2017	m2 Unit Unit. m2 m2 m3 m3 Unit. m2 m3	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00 59,75 2,99 1,00	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99 2,87 44,94 686,68 103,04	4.941,15 2.239,94 6.245,40 752,46 11.394,75 2.678,53 29.872,53 168,50 134,37 2.053,17 103,04 2.459,08	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68% 0,05% 0,05% 0,01% 0,01%	15,30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25 7,19 34,89 533,10 80,00
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3 10 4 10.5 11 11.1 11.2 11.3	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995 94990 MERCADO 97631 97083	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E ¥ 6 MM, INCLUSO ACESSOR MI CR 42,73 10S DE FIRAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 SUB TOTAL RAMPA DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSÃO. AF_09/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m2 Unit Unit. m2 m2 m3 m3 Unit. m2 m3 m3	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00 59,75 2,99 1,00 12,40 12,40 0,62	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99 2,82 44,94 686,68 103,04 2,82 2,92 686,68	4.941,15 2.239,94 6 245,40 752,46 11.394,75 2 678,53 168,50 134,37 2.053,17 103,04 2.459,08 34,97 36,21	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68% 0,05% 0,05% 0,01% 0,01% 0,01%	15,30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25 7,19 34,89 533,10 80,00
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3 10 4 10.5	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995 94990 MERCADO	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE S M., PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M., PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA DU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 CUMBEIRA PARA TELHAD DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓR MI CR 42,73 IOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO, AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 CAÇAMBA 4m² DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_08/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM PERCUSSÃO, AF_08/2017	m2 Unit Unit. m2 m2 m3 m3 Unit. m2 m3	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00 59,75 2,99 1,00	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99 2,87 44,94 686,68 103,04	4.941,15 2.239,94 6.245,40 752,46 11.394,75 2.678,53 29.872,53 168,50 134,37 2.053,17 103,04 2.459,08	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68% 0,05% 0,05% 0,01% 0,01%	15,30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25 7,19 34,89 533,10 80,00
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3 10 4 10.5 11 11.1 11.2 11.3	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995 94990 MERCADO 97631 97083	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E ¥ 6 MM, INCLUSO ACESSOR MI CR 42,73 10S DE FIRAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 SUB TOTAL RAMPA DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSÃO. AF_09/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m2 Unit Unit. m2 m2 m3 m3 Unit. m2 m3 m3	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00 59,75 2,99 1,00 12,40 12,40 0,62	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99 2,82 44,94 686,68 103,04 2,82 2,92 686,68	4.941,15 2.239,94 6 245,40 752,46 11.394,75 2 678,53 168,50 134,37 2.053,17 103,04 2.459,08 34,97 36,21	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68% 0,05% 0,05% 0,01% 0,01% 0,01%	15,30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25 7,19 34,89 533,10 80,00
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3 10 4 10.5 11 11.1 11.2 11.3	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995 94990 MERCADO 97631 97083	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE S M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E * 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 CUMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E * 6 MM, INCLUSO ACESSÓR MI CR 42,73 IOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO ICALÇADA) DU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 CAÇAMBA 9m¹ SUB TOTAL RAMPA DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_08/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO ICALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 CAÇAMBA 4m² CAÇAMBA 4m²	m2 Unit Unit. m2 m2 m3 m3 Unit. m2 m3 m3	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00 59,75 2,99 1,00 12,40 12,40 0,62	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99 2,82 44,94 686,68 103,04 2,82 2,92 686,68	4.941,15 2.239,94 6.245,40 752,46 11.394,75 2.678,53 29.872,53 168,50 134,37 2.053,17 103,04 2.459,08 34,97 36,21 425,74 618,24	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68% 0,05% 0,04% 0,01% 0,01% 0,01%	15,30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25 7,19 34,89 533,10 80,00
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 10 1 10 3 10 4 10.5 11 11.1 11.2 11.3	92557 92559 97647 94207 94223 97631 96995 94990 MERCADO 97631 97083	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE S M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E * 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019 CUMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E * 6 MM, INCLUSO ACESSÓR MI CR 42,73 IOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019 SUB TOTAL CALÇADA REDOR DA ASSOCIAÇÃO DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO ICALÇADA) DU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 CAÇAMBA 9m¹ SUB TOTAL RAMPA DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_08/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO ICALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016 CAÇAMBA 4m² CAÇAMBA 4m²	m2 Unit Unit. m2 m2 m3 m3 Unit. m2 m3 m3	250,82 2,00 4,00 250,82 250,82 47,00 59,75 2,99 1,00 12,40 12,40 0,62	19,70 1119,97 1561,35 3,00 45,43 56,99 2,82 44,94 686,68 103,04 2,82 2,92 686,68	4.941,15 2.739,94 6.245,40 757,46 11.394,75 2.678,53 29.872,53 168,50 134,37 2.053,17 103,04 2.459,08 34,97 36,21 425,74 618,24 1.115,16	1,60% 0,73% 2,02% 0,24% 3,69% 0,87% 9,68% 0,05% 0,04% 0,01% 0,01% 0,01%	15,30 869,48 1212,14 2,33 35,27 44,25 7,19 34,89 533,10 80,00



12.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SÓLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m2	109,22	2,92	310,92	0,10%	2,
12.3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "S CM". AF_08/2017	rn3	3,27	114,25	373,60	0,12%	88,
12.4	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =	m2	109,22	13,38	1 461 36	0.43%	10
		2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 [CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO MECÂNICO COM	1114	105,22	13,36	1.461,36	0,47%	10,
12.5	94964	BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	7,64	401,04	3.063,95	377,79%	311,
12.6	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m2	109,22	22,94	2.505,51	0,81%	27,
		SUB TOTAL				8.042,26	2,61%	
13		PLAY GROUND						
13.1	74244/901	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAMÉ GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA SXSCM	.m2	41,80	220,62	9.221,92	2,99%	171,
13.2	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO DU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÖRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m3	0,57	38,23	21,79	1,78%	29,
3.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM · MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	11,58	18,29	211,80	0,07%	14
3.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	m3	0,76	111,02	84,38	2,05%	86
13.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	15,20	65,37	993,62	0,32%	So.
3.6	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	m3	0,76	401,10	304,84	7,42%	311
3.7	370	BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	12,60	65,56	B26,06	0,27%	\$0.
3.8	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE	m³/Km	126,00	0,75	94,50	0,03%	0
3.9	100722	30kN (UNIDADE: M3XKM) AF_04/2016 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO QU PINCEL SOBRE	m2	41,80	20,36	851,05	0,28%	15
9.10	100758	SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU	m2	41,80	41,16	1.720,49	0,56%	31
3.11	96543	PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 ARMAÇÃO DE BLÓCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE S MM - MONTAGEM.	Kg	5,85	19,36	113,26	0,04%	15
	-	AF_06/2017		-,			.,	
		SUB FOTAL				14.443,69	4,68%	
14.1	98524	ACADEMIA	m2	84,00	2,92	245,28	0,08%	2
14.2	97083	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_0S/2018 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A	m2	84,00	2,92	245,28	0,08%	2
14.3	96622	PERCUSSÃO. AF_09/2017 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	m3	2,52	114,25	287,91	0,09%	88
14.4	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1.48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 12.45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m2	84,00	13,38	1.123,92	0,36%	10
14.5	94964	CONCRETÓ FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400 L. AF, 07/2016	m3	6,72	401,10	2.695,39	0,87%	311
14.6	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m2	84,00	22,94	1.926,96	0,62%	17
14.7	MERCADO	RODA DE OMBRO TRIPLO	Unit.	1,00	4250,73	4.250,73	1,38%	3300
14.8	MERCADO	SIMULADOR DE REMO	Unit.	1,00	2415,18	2.415,18	0,78%	1875
14.9	MERCADO MERCADO	SIMULADOR DE ESQUI TRIPLO PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL	Unit.	1,00	4894,78 3787,01	4.894,78 3.787,01	1,59%	3800 2940
	THE TOTAL OF	TOPPON BE SOUTH COME		2,00	0.0.1.2	0.141,04	0,0070	
		SUB TOTAL				21.872,44	7,09%	
4.0								
15		MURETA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM						
15.1	97625	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	4,59	44,42	203,89	0,07%	34
15.3	101159	ALVENARIA DE VEDÂÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_0S/2020	m2	22,95	145,54	3.340,14	1,08%	112
15.4	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	ın2	45,90	6,33	290,55	0,09%	4
15.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM	m2	45,90	33,73	1.548,21	0,50%	26
11.4	MERCADO	EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 CAÇAMBA 4m²	Unit.	1,00	103,04	103,04	0,03%	80
		CLIE TOTAL				F 487.0-		
		SUB TOTAL				5.485,82	1,78%	
16		ÁREA À DEMOLIR						
16.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARÍA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m3	16,65	48,71	811,02	0,26%	37
16.2	MERCADO	CAÇAM8A 4m³	Unit.	4.00	103,04	412,16	0,13%	80
		SUB TOTAL				1.223,18	0,40%	
17		BANÇOS DE JARDIM					-	
17.1	MERCADO	BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA	Unit.	11,00	373,54	4.108,94	1,33%	290
		SUB TOTAL		_		4.108,94	1,33%	
							-,	
18		ELÉTRICA GERAL						
16.1	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÁMPADAS TUBULARES DE 35 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	Unit.	27,00	135 49	3.658,23	1,19%	105
18.2	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMIENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	Unit.	20,00	35,08	701,60	0,23%	27
		1737 AC 12/2013	1		1			- 0

18 3	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unit	5,00	31,77	158,85	0,05%	24,67
18.4	91953	INTÉRRUPTOR SIMPLES (1 MÓDÚLO), 10A/250V, INCLÚINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unit.	8,00	27,39	219,12	0,07%	21,27
18.5	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SÚPORTE É PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	Unit.	3,00	48,35	145,05	0.05%	37,54
18.6	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _10/2020	Unrt.	2,00	582,10	1.164,20	0,38%	451,91
18.7	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	m	177,00	8,59	1.520,43	0,49%	6,67
19.6	91856	PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 Mm (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	m m	26,00	10,98	285,48	0,09%	8,53
18.9	91926	PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	m	631,00	3,58	2.256,98	0,73%	2,78
18.1D	97610	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	Unit.	2,00	22,51	45,02	0,01%	17,48
18 11	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE	Unit.	24.00	101,15	2.427,60		78,53
18.12	91934	15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR M CR 15,34	m	52,00	19,75	1.027,00		15,34
18 13	91856	CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM {1"}, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM						
18.14	83446	PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2015 CAIXA DE PASSAGEM 3DX3DX40 COM TAMPA E DRENO BRITA	m Unit.	576,00 21,00	10,98	6.324,48 3.938,97	2,05%	8,53 145,62
18.15	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E	Unit,	19,00	522,28	9.923,32	3,22%	405,47
18 16	1705B3-5EDOP	INSTALAÇÃO. AF_11/2019 LUMINÁRIA TIPO GLOBO C/LAMPADA INCANDESCENTE	Unit.	19,00	288,74	5.486,06	1,78%	224,16
18 17	98278-SIURB	LAMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 40W	Unit.	19,00	100,29	1.905,51	0,62%	77,86
18 18	100621	POSTE DE AÇO CONICÓ CONTÂNÃO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÁMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	Unit.	2,00	3512,22	7.024,44	2,28%	2.726,67
18.19	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Unit,	4,00	918,52	3.674,48	1,19%	713,16
18.20	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Unit.	4,00	15,03	60,12	0,02%	11,67
18.21	93664		Unit.	2,00	79,35	158,70	0,05%	61,61
18.22	101632	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 RÉLÉ FOTGELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unit.	1,00	32,31	32,31	0,01%	25,09
	-	AF_08/2020 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM³, ANTI-CHAMA D,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -						
18.23	91933	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 SUB TOTAL	m	1260	13,78	17352,8	5,63%	10,70
		3DB (QIAL				69.502,75	22,52%	
19		PISTA DE CAMINHADA						
19 1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018 COMPACTAÇÃO MECÁNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A	m2	296,67	2,92	866,28	0,28%	2,27
19 2	97083	PERCUSSÃO. AF_09/2017	m2	296,67	2,92	866, 28	0,28%	2,27
19-3	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	m3	5,93	114,25	677,50	0,22%	88,70
19 4	94990	ÉXÉCUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FFITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m3	14,83	686,68	10.183,46	3,30%	533,10
	-	SUBTOTAL				12.593,52	4,08%	
20		PERGOLADO						
20 1	MERCADO	EUCALIPTO TRATADO D-21CM, COMPRIMENTO 3,50M	Unit.	14,00	231,85	3.245,90		180,00
20.3	MERCADO 88261	ELICALIPTO TRATADO D=18CM, COMPRIMENTO 3,50M CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unit.	20,00 160,00	231,85	4.637,00	1,50%	180,00
20.4	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	160,00	19,34	3.094,40	 	15,02
20.5	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF_06/2016	т	32,40	29,58	958,39	i	22,97
20.6	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,	m2	44,45	63,36	2.816,35	0,91%	49,19
		ESPESSURA 6 CM AF_12/2015						·
		SUB TOTAL				18.624,04	6,03%	
21		Quiosques						
21.1	MERCADO	QUIOSQUES ELICALIPTO TRATADO D=21CM, COMPRIMENTO 3,5DM	Unit.	8,00	231,85	1.854,80	0,60%	180,00
	MERCADO MERCADO		Unit. Unit.	8,00 15,00	231,85 231,85	1.854,80	<u> </u>	180,00
21.1		EUCALIPTO TRATADO D=21CM, COMPRIMENTO 3,5DM			_		1,13%	180,00
21.1	MERCADO	ELICALIPTO TRATADO D=21CM, COMPRIMENTO 3,5DM EUĈALIPTO TRATADO D≘18CM, COMPRIMENTO 3,5DM	Unit.	15,00	231,85	3.477,75	1,13%	180,00 18,79
21.1 21.2 21.3	MERCADO 88261	ELICALIPTO TRATADO D=21CM, COMPRIMENTO 3,5DM EUCALIPTO TRATADO D=18CM, COMPRIMENTO 3,5DM CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unit. H	15,0D 240,00	231,85 24,20	3.477,75 5.808,00	1,13% 1,86% 1,50%	180,00 18,79 15,02
21.1 21.2 21.3 21.4	MERCADO 88761 88239	ELICALIPTO TRATADO D=21CM, COMPRIMENTO 3,50M EUCALIPTO TRATADO D=3RCM, COMPRIMENTO 3,50M CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO	Unit. H	15,00 240,00 240,00	231,85 24,20 19,34	3.477,75 5.808,00 4.641,60	1,13% 1,88% 1,50% 0,56%	180,00 18,79 15,02 57,38
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5	MERCADO 88261 88239 92540	EUCALIPTO TRATADO D=21CM, COMPRIMENTO 3, SDM EUCALIPTO TRATADO D=3RCM, COMPRIMENTO 3, SOM CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *S CM*.	Unit. H H	15,00 240,00 240,00 23,32	231,85 24,20 19,34 73,91	3.477,75 5.808,00 4.641,60	1,13% 1,88% 1,50% 0,56% 0,31%	180,00 18,79 15,02 57,38
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5	MERCADO 88261 88239 92540	EUCALIPTO TRATADO D=21CM, COMPRIMENTO 3,50M EUCALIPTO TRATADO D=18CM, COMPRIMENTO 3,50M CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA DO DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *S CM*. AF_08/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LDCO, FEITO EM	Unit. H H m2	15,00 240,00 240,00 23,32	231,85 24,20 19,34 73,91	3.477,75 5.808,00 4.641,60 1.723,58	1,13% 1,86% 1,56% 0,31% 0,02%	180,00 18,79 15,02 57,38 31,47
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6	MERCADO 88761 88239 92540 94443 96622	EUCALIPTO TRATADO D=21CM, COMPRIMENTO 3,50M EUCALIPTO TRATADO D=18CM, COMPRIMENTO 3,50M CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *S CM*. AF_08/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LDCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	Unit. H H m2 m2	15,00 240,00 240,00 23,32 23,32	231,85 24,20 19,34 73,91 40,53	3.477,75 5.808,00 4.641,60 1.723,58 945,16 52,56	1,13% 1,88% 1,50% 0,56% 0,31% 0,02% 0,26%	180,00 18,79 15,02 57,38 31,47
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6	MERCADO 88761 88239 92540 94443 96622	EUCALIPTO TRATADO D=21CM, COMPRIMENTO 3,50M EUCALIPTO TRATADO D=18CM, COMPRIMENTO 3,50M CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA DO DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *S CM*. AF_08/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LDCO, FEITO EM	Unit. H H m2 m2	15,00 240,00 240,00 23,32 23,32	231,85 24,20 19,34 73,91 40,53	3.477,75 5.808,00 4 641,60 1 723,58 945,16	1,13% 1,88% 1,50% 0,56% 0,31% 0,02% 0,26%	180,00 18,79 15,02 57,38 31,47
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6	MERCADO 88761 88239 92540 94443 96622	EUCALIPTO TRATADO D=21CM, COMPRIMENTO 3,50M EUCALIPTO TRATADO D=18CM, COMPRIMENTO 3,50M CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA DU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *S CM*. AF_08/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM DBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016 SUB-TOTAL	Unit. H H m2 m2	15,00 240,00 240,00 23,32 23,32	231,85 24,20 19,34 73,91 40,53	3.477,75 5.808,00 4.641,60 1.723,58 945,16 52,56	1,13% 1,88% 1,50% 0,56% 0,31% 0,02% 0,26%	180,00 18,79 15,02 57,38 31,47
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7	MERCADO 88761 88239 92540 94443 96622	EUCALIPTO TRATADO D=21CM, COMPRIMENTO 3,50M EUCALIPTO TRATADO D=18CM, COMPRIMENTO 3,50M CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *S CM*. AF_08/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LDCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	Unit. H H m2 m2	15,00 240,00 240,00 23,32 23,32	231,85 24,20 19,34 73,91 40,53	3.477,75 5.808,00 4.641,60 1.723,58 945,16 52,56	1,13% 1,88% 1,50% 0,56% 0,31% 0,02% 0,26%	
21.1 21.2 21 3 21 4 21.5 21.6 21.7 21.8	MERCADO 88761 88239 92540 94443 96622 9499D	EUCALIPTO TRATADO D=21CM, COMPRIMENTO 3, SOM EUCALIPTO TRATADO D=18CM, COMPRIMENTO 3, SOM CARPINTEIRO DE ESQUIADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHADO EM ENCAIXE DE CERÂMICA DU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "S CM". AF_08/2017 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LDCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIDNAL, NÃO ARMADO AF_07/2016 SUB-TOTAL CALÇADA DOS QUIOSQUES	Unit. H H m2 m2 m3 m3	15,00 240,00 240,00 23,32 23,32 4,46	231,85 24,20 19,34 73,91 40,53 114,25 686,68	3.477,75 5.808,00 4.641,60 1.723,58 945,16 52,56 796,55	1,13% 1,88% 1,50% 0,56% 0,31% 0,02% 0,26%	180,000 18,79 15,02 57,38 31,47 88,70 533,10



22.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM.	rn2	46,59	63,36	2.951,94	0.06%	40.1
		ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	m ₂	40,39	93,36	2.951,94	0,96%	49,1
		SUB-TOTAL				4.994,21	1,62%	
23		PAISAGISMO						
23.1	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m2	1 374,47	1,82	2.501,54	0,81%	1,4
23 2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m3	68,72	44,94	3 088,28	1,00%	34,85
23.3	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_DS/2018	m2	1.374,47	7,54	10 363,50	3,36%	5,80
23.4	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m2	1.374,47	8,38	11.518,06	3,73%	6,51
23.5	98209	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	Unit.	12,00	55,94	671,28	0,22%	43,4
		SUB-TOTAL				28.142,65	9,12%	
24		ÁREA DO PROFESSOR						
24.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m2	4,50	2,92	13,14	0,00%	2,27
24.2	96995	REATERRO MANUAL APILDADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m3	1,80	44,94	80,89	0,03%	34,89
24.3	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE SXIDX20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m2	3,87	145,54	563,24	0,18%	112,99
24 4	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m2	3,87	6,33	24,50	0,01%	4,92
24.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m2	3,87	33,73	130,54	0,04%	26,19
24.6	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m3	0,18	686,68	123,60	0.04%	533,10
24 7	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m2	4,50	22,94	103,23	0,03%	17,81
		SUB-TOTAL				1.039,14	0,34%	
25		PINTURA DE ESQUADRIAS						
25.1	CCU-101	RECUPERAÇÃO PORTA DE FERRO.	Unit.	2,00	763,67	1.527,34	0,49%	592,87
25.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m2	67,96	8,41	571,54	0,19%	6,53
25 2	79464	PINTURA A QLEO, 2 DEMAGS	m2	95,77	20,68	1.980,52	0,64%	16,06
		SUB-TOTAL				4.079,41	1,32%	
		TOTAL				308,603,80	100,00%	

Meho Vitorino (Mano PREFETT, FT 1315768607



CCU-100 Lixamento e Remoção de Pintura

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo / s/BDI	Total
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	m	0,1500	0,72	0,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	unit.	0,1750	14,55	2,55
	TOTAL				2,65
	PREÇO POR UN	IDADE			2,65

Hélio Vitorino Cardoso Técnico em Edificações CFT 1315768607 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



CCU-101 Recuperação Porta de Ferro

_	-
7	п
۷.	м

Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo s/BDI	Total
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	11,27	6,09	68,63
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	8,00 -	17,82	142,56
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	8,00	14,47	115,76
1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	kg	48,00	11,62	557,76
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	8,00	17,74	141,92
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	8,00	14,61	116,88
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	kg	2,00	21,12	42,24
	TOTAL				1185,75
1 11 11	PREÇO POR UNIDADE	- GLII-	2,00		592,87

Hého Vitorino Cardoso Técnico em Edificações CFT 13157 E8607 PREFETUIA MONTOURA DE AQUIDAVANA



COTAÇÃO

Código			AREEIRO SAARA - 67- 32452837 - Sr. João Vitor
MERCADO	CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO DE 4M3	100,00	80,00
			<i>(</i>

Héwy Trácso Técnico em Edificações CFT 1315768607 PREFETURA MUNICIPAL DE SQUIDAUANA



Central de custos

Código	Descrição	Referência - FeM - FIBRAS E METAIS	Referência - DM CONSTRUÇÕES
MERCADO	RODA DE OMBRO TRIPLO	3300,00	
MERCADO	SIMULADOR DE REMO	1875,00	
MERCADO	SIMULADOR DE ESQUI TRIPLO	3800,00	
MERCADO	PUXADOR DE COSTAS COM PEITORAL	2940,00	
MERCADO	BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA		290,00

Hélio Vitorino Cardoso
Técnico em Edificações
Técnico em Edificações
CFT 1315768607
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA




Cotação

Código	Descrição	Referência - GALPÃO DA Referência - GRUPO MONJOLINI MADEIRA - (67) 996173706 - Ruy (67) 984710405 - Alexandre
	EUCALIPTO TRATADO D=18CM E 21CM	
MERCADO	COMPRIMENTO 3,5M	198,50
	EUCALIPTO TRATADO D=18CM E 21CM	
MERÇADO	COMPRIMENTO 3,5M	181,


Cardoso

Car

Banco para Associação da Vila Bancária:



Aparelhos para academia da saúde:







Helio Vitorino Cardoso
Tecnico em Edificações
Tecnico em Edificações
Tecnico em Edificações
Tecnico em Edificações



OBRA: REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE LAZER

LOCAL: RUA PAULO QUEIROZ CIDADE: AQUIDAUANA/MS

DATA: 18/02/2021

	CRONOGRAMA F	ISICO-FIN	VANCE	IRO				
Item	Descrição	Valor Total	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.030,48	0,33%	100%				1.030,48
2.	BANHEIRO FEMININO E MASCULINO	15.260,91	4,95%	50%	50,00%			15.260,91
3.	PINTURA EXTERNA, INTERNA E ESQUADRIAS	29.142,74	9,44%			75,00%	25,00%	29.142,74
4.	COZINHA	55,90	0,02%				100%	55,90
5.	PISO ÁREA EXTERNA	6.265,73	2,03%		50,00%	50,00%		6.265,73
6.	TELHADO/FORRO	43.901,17	14,23%	50,00%	50,00%			43.901,17
7.	CALÇADA/RAMPA	3.574,24	1,16%	75,00%	25,00%			3.574,24
0	ÁREA DE ZUMBA/ÁREA DO PROFESSOR	9.081,40	2.040/					0.004.40



0.	1		۷,5470		100,00%			3. 001,40	
≛ 9.	PLAY GROUND	14.443,69	4,68%					14.443,69	
					25,00%	75,00%		14,440,00	
10.	ACADEMIA	21.872,44	7,09%			100%		21.872,44	
11,	MURETA/PISTA DE CAMINHADA	18.079,34	5,86%					40.070.04	
1 6.					50,00%	50,00%		18.079,34	
12.	AREA A DEMOLIR	1.223,18	0,40%					1.223,18	
			0,4070		100%				
13.	BANCOS DE JARDIM	4.108,94	1,33%				100%	4.108,94	
	ELÉTRICA 69.502	69.502,75	22,52%		1 1000		i I		
14.		,		- 0	50,00%	50,00%	*	69.502,75	
15.		18.624,04	6,03%	4.9				49.624.04	
13.				3.53 1.71	171	25,00%	75,00%	18.624,04	
16.	QUIOSQUE/CALÇADA DOS QUIOSQUES	24.294,20	7,87%	II	=1		(I) E (I)	24.294,20	
								75,00%	25,00%
17.	PAISAGISMO	28.142,65	9,12%		1 1		100%	28.142,65	
	TOTAL PARCIAL	308.603,80	100%	33.292,20	91.314,01	124.362,83	59.634,76	200 002 00	
	TOTAL ACUMULADO			308.603,80			308.603,80		

ş- -1

Helio Vitan Cardoso em Edificações



MEMORIAL DESCRITIVO

REVITALIZAÇÃO ESPAÇO DE LAZER

VILA BANCÁRIA



1- Considerações iniciais

O seguinte memorial tem por objetivo descrever de maneira sucinta o que será realizado na reforma da Associação da Vila Bancária, localizado no Bairro dos Bancários, município de Aquidauana-MS.

Os valores impostos na "Planilha Orçamentária" são orientações para se basear em um valor final, cujo o construtor será responsável pelo o mesmo, podendo obviamente conter mudanças.

2 - Disposições Gerais

Todos os matérias e serviços empregados na obra deverão ser de ótima qualidade e satisfazer todas as técnicas presentes nas Normas Brasileiras.

Haja a vista todo o entulho e detrito presente na obra deverá ser removido periodicamente, para que não tenha acumulo no local.

É dever da empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado para a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Caso venha aparecer alguma dúvida de especificação ou de algum material que tenha saído do mercado durante a obra, deve-se consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, a fim de sanar todas as dúvidas e manter o padrão de qualidade.

A empreiteira deverá manter em seu quadro de funcionários, pelo menos um Técnico em Segurança do Trabalho (ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, quando for o caso) presente na obra em todo o tempo em que esta estiver em atividade. Este deverá emitir os laudos e documentações necessárias para garantir a responsabilidade quanto à segurança dos trabalhadores da obra, ficando também responsável por todos que adentrarem na obra, seja para entrega de material ou qualquer outro fim.

3 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Em questão aos funcionários atuantes nos serviços relacionados ao objetivo da Licitação, a contratada deverá ter algumas medidas preventivas de Segurança do

40 dis



Trabalho, conforme as NR's: 6, 8 E 18. Se por ventura haver o não cumprimento dessas medidas, os serviços podem ser suspensos pela fiscalização.

4 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Durante a execução da obra, a empresa executora tem por responsabilidade manter um profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto, Responsável Técnico permanentemente no acompanhamento da mesma.

Para a obra ser iniciada, deverá ser providenciado:

- ART de execução, vinculada a Artes de projeto;
- Diário de obra, com a anotação diária dos serviços executados;

5 - CAÇAMBAS

De maneira alguma, durante o decorrer da obra pode-se encontrar entulhos empilhados no local. Tendo em vista esse problema, é dever da empresa se responsabilizar pela locação de caçambas, para manter o ambiente limpo.

6 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS E SERVIÇOS

6.1 - PINTURAS PAREDES.

Antes da execução da pintura todas as paredes deverão ser lixadas, limpas e retiradas a pintura solta com o uso de espátula. Após este procedimento as paredes que estiverem com reboco danificado terão que ser recuperadas com argamassa. Só então será aplicado o fundo selador.

Em todas as paredes serão aplicadas tinta Látex Acrílica e pintura a óleo 2 demãos, respectivamente.

6.2 - PISOS E REVESTIMENTOS

6.2.1 – PISOS E AZULEJOS

Nos banheiros encontram-se nas paredes somente a pintura, na qual deverá ser retirada e a mesma será preparada para o recebimento dos revestimentos cerâmicos.

sols



Na área da cozinha, tem-se uma bancada na qual será realizada uma limpeza com ácido muriático em toda ela.

Os pisos da área externa deverão ser retirados para que possa fazer um novo.

7 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA

Todos os banheiros deverão ter suas instalações verificadas ou refeitas quando for o caso, antes da execução dos serviços. Os vasos sanitários, pias e mictório serão trocados por novos de louça branca. Todas as torneiras e o chuveiro serão substituídas.

Os vasos sanitários dos banheiros do local têm caixa de descarga suspensa, mas deverá ser substituída por válvula de descarga metálica, e para isso a tubulação também deverá ser refeita com Tubo PVC 50 mm.

8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Nos banheiros masculino, feminino, e na cobertura entre os blocos, as lâmpadas utilizadas serão do tipo compacta de LED 10 W, no restante da edificação luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de LED de 18W.

Em toda a área externa terá luminária arandela tipo tartaruga, com grade, para 1 lâmpada de LED tipo bulbo de 10 W.

A parte elétrica será toda refeita, incluindo, fiação, tomadas, interruptores e quadro de distribuição de energia. E também na área de lazer, incluindo os postes decorativos ao redor da pista de caminhada, e os demais mais ao centro da área de lazer.

9 - COBERTURA

O telhado existente será retirado, pois será substituído por um novo, com estrutura de madeira e telha ondulada de fibrocimento tipo 3,66m.

Os forros existentes na área serão substituído por forro de PVC.

10 - CALCADA, RAMPA E PISTA DE CAMINHADA

foils



A calçada existente será retirada para execução do complemento da pista de caminhada ao redor de toda a área, com largura de 1,5m.

A rampa de acessibilidade existente será retirada e refeita, a mesma se encontra na entrada da Associação com 6,20x2,00 m.

11 – ÁREA DE ZUMBA, PLAY GROUND E ACADEMIA

As áreas de lazer, Zumba e Academia receberão um piso de concreto armado, de 109, 22 m² e 84 m², respectivamente.

Já o Play Ground de 7x12 m será cercado com alambrado, na altura de 1,10m.

Em frente a área de Zumba, terá uma área específica para o professor de 1,5x3m, que será elevada com bloco cerâmico maciço, conterá piso de concreto e será finalizada com pintura acrílica.

12 - MURETA

Há uma mureta para contenção de areia existente no local, a mesma será demolida, para que assim seja feita uma nova, está localizada mais ou menos à 4,5m do início da Área de Zumba seguindo as áreas de lazer até o rumo do início da Quadra de Vôlei, porém do lado direito, ao fim da área.

13 – ÁREA À DEMOLIR

No local encontra-se uma área de 55,50 m², que será demolida, por estar comprometendo a edificação existente, e não apresentar serventia nenhuma como um cômodo para a mesma.

14 - BANCOS DE JARDIM

Terão bancos de jardim de concreto, espalhados pelas áreas de lazer, totalizando 11 deles. E serão retirados os que estão no local.

15 - PERGOLADO E QUIOSQUES

O pergolado ficará na área de lazer, mais perto da área de Zumba e Play Ground, o mesmo terá 12,70x3,50 m, contendo eucaliptos tratados de 18 e 21 cm de diâmetro, com 3,50 de comprimento, sendo o de 18 cm colocados a cada 60 cm no decorrer do pergolado, totalizando 20 deles, e a cada 3,50 um pilar de 21 cm, totalizando 14 do mesmo, já do outro lado, mais a frente, será executado 3 quiosques com eucaliptos tratados também, com um poste central, eles serão ligados com uma

4000



passarela de piso intertravado e em baixo deles será calçado, o telhamento será feito de telha cerâmica, tipo romana. Todas as peças de eucaliptos receberão duas demãos de pintura em verniz.

16 - PAISAGISMO

Na área de lazer será plantado gramas em placas, totalizando uma área de 1374,47 m² e na área do pergolado será plantado 12 arbustos.

17 - PINTURA DE ESQUADRIAS

Todas as esquadrias receberam um lixamento na superfície metálica para o recebimento da pintura com tinta óleo em duas demãos.

18 – LIMPEZA E ENTREGA

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os vidros, pisos e acabamentos serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer, deixando as superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. Tudo quanto se refere a metais, maçanetas, etc., deverão ficar perfeitamente polidos, sem arranhões ou falhas.

Retirar as sobras de materiais, restos de construção. Limpar paredes, pisos, vidros e demais elementos, de forma que após concluída ofereça condições de ocupação imediata. Entregaras chaves de todas as portas em chaveiros individualizados com identificação.

Os procedimentos indicados acima se estendem também à área externa, implicando na limpeza do piso, gramado, ou seja, tudo que se refere à obra.

Hélio Vitorino Cardoso Técnico em Edificações CFT 1315768607



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

MEMORIAL DE CÁLCULO

REVITALIZAÇÃO ESPAÇO DE LAZER

VILA BANCÁRIA

TO THE TOTAL OF TH

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – Placa de obra em chapa de aço galvanizado:

 $(2,00x2,00) = 4,00 \text{ m}^2$

1.2 – Aluguel de caçamba:

14 unidades.

2 - BANHEIRO FEMININO E MASCULINO (3).

- 2.1 Remoção de louças de forma manual sem reaproveitamento.
 - 04 lavatórios e 03 vasos sanitário.
- 2.2 Lavatório de louça branca com coluna, fornecimento e instalação.
 - 04 unidades.
- 2.3 Vaso sanitário sifonado convencional, fornecimento e instalação.
 - 03 unidades.
- 2.4 Mictório sifonado, fornecimento e instalação.
 - 01 unidade.
- 2.5 Demolição de argamassa de forma manual.

 $(34,68 - 3 - 3,36) = 28,32 \text{ m}^2$

 $(49,59 - 3 - 3,36) = 43,23 \text{ m}^2$

Total = $71,55 \text{ m}^2$

- 2.6 Emboço ou massa única em argamassa, espessura de 25mm.
 - = item 2.5
- 2.7 Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada.
 - = item 2.5
- 2.8 Remoção de portas de forma manual sem reaproveitamento.

 $(((0,60x1,60)x2)x2) = 3,84 \text{ m}^2$

- 2.9 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fornecimento e instalação. = item 2.8
- 2.10 Remoção de metais sanitários de forma manual, sem reaproveitamento.
 - 06 unidades.
- 2.11 Válvula de descarga metálica com acabamento, fornecimento e instalação.
 - 03 unidades.
- 2.12 Tubo de PVC soldável, diâmetro 50mm, fornecimento e instalação.
 - 43,00 metros.
- 2.13 Torneira cromada de mesa, ½ ou 3/4, para lavatório, fornecimento e instalação.
 - 04 unidades.
- 2.14 Chuveiro elétrico comum corpo plástico, fornecimento e instalação.
 - 01 unidade.





PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

4 – PINTURA ÁREA EXTERNA.

4.1 - Remoção de pintura, lixamento:

Bloco 1 –
$$(9,30 + 6,22) \times 2 \times 3,30 = 102,43 \text{ m}^2$$

Bloco 2 – $((9,30 + 6,22) \times 2 \times 3,30 = 161,04 \text{ m}^2$
Área total: $263,47 - (37,55) - (23,21) = 202,71 \text{ m}^2$

- 4.2 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão:
 - = item 3.1
- 4.3 Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos:
 - = item 3.1
- 4.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos: (202,71) (49,9) = 152,81 m²
- 4.5 Pintura a óleo, duas demãos: $<math>(9,30 + 6,22 + 9,30 + 6,22) = 39,92 \times 1,25 = 49,9 \text{ m}^2$

5 - PINTURA ÁREA INTERNA.

5.1 – Remoção de pintura, lixamento:

Bloco 1 –
$$(4,45 + 3,04) \times 2 \times 3,00 = 44,94 \text{ m}^2$$

 $(1,89 + 1,25) \times 2 \times 3,00 = 18,84 \text{ m}^2$
 $(1,00 + 1,25) \times 2 \times 3,00 = 13,5 \text{ m}^2$
 $(3,00 + 3,04) \times 2 \times 3,00 = 36,24 \text{ m}^2$
 $(3,00 + 2,73) \times 2 \times 3,00 = 34,38 \text{ m}^2$
 $(5,85 + 2,73) \times 2 \times 3,00 = 51,48 \text{ m}^2$

Área total: $461,94 - (37,55) - (23,21) = 401,18 \text{ m}^2$

- 5.2 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão:
 - = item 4 1
- 5.3 Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos, duas demãos:
 - = item 4.1
- 5.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos: (401,18) (103,74) = 297,44 m²
- 5.5 Pintura a óleo, duas demãos:

$$(4,45 + 3,04 + 1,89 + 1,25 + 1,00 + 1,25 + 3,00 + 3,04 + 3,00 + 2,73 + 5,85 + 2,73 + 3,00 + 5,85 + 8,65 + 5,85 + 2,93 + 2,85 + 2,93 + 8,85 + 6,00 + 2,85) = 82,99 x$$

 $(1,25) = 103,74 \text{ m}^2$

folls

GOUDALIANA

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

6 - COZINHA.

- 6.1 Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático: (3,52 0,50) x (2,28 0,60) = 5,07 m²
- 6.2 Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando ácido muriático: $(3.52 + 0.60) \times 0.60 = 2.47 \text{ m}^2$

7 - FORRO.

7.1 – Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento:

$$(13,53 + 2,36 + 1,25 + 9,12 + 8,19 + 15,97 + 17,55 + 50,60 + 8,34 + 8,34 + 17,10)$$

= 153,80 m²

- 7.2 Remoção de forros drywall, pvc ou fibromineral, sem reaproveitamento.
 - = item 6.1
- 7.3 Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação:
 - = item 6.1
- 7.4 Acabamento para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico): (14,98 + 6,28 + 4,50 + 12,08 + 11,46 + 17,16 + 17,7 + 29,00 + 11,56 + 17,70) = 153,98 m²

8 - PISO ÁREA EXTERNA.

- 8.1 Demolição de argamassa de forma manual.
 - Área total de 153,72 m²
- 8.2 Reaterro manual apiloado com soquete.
 - $-153,72 \times 0.05 = 7,69 \text{ m}^3$
- 8.3 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco.
 - = item 7.2

9 - TELHADO.

- 9.1 Remoção de trama de madeira para cobertura:Área total Comando AA do AUTOCAD = 250,82 m²
- 9.2 Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas:
 - = item 8.1
- 9.3 Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 5 m:
 - 02 unidades
- 9.4 Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7 m:
 - 04 unidades
- 9.5 Remoção de telhas:
 - = item 8.1
- 9.6 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm:
 - = item 8.1

Hb

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMÓ

9.7 – Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento.

Á cada 1 metro foi considerado 1 cumeeira, portanto = 47,00 m

10 - CALÇADA AO REDOR DA ASSOCIAÇÃO.

10.1 - Ao redor da Associação:

- Demolição De Argamassas:

 $(19.24 + 18.84 + 7.42 + 7.35 + 21.84) = 74.59 \times (0.80) = 59.75 \text{ m}^2$

10.2 - Reaterro manual apiloado com soquete:

 $(59,75) \times (0,05) = 2,99 \text{ m}^3$

10.3 – Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado:

= item 10.2

11 - RAMPA.

11.1 - Demolição De Argamassas:

 $(6,20 \times 2,00) = 12,40 \text{ m}^2$

11.1- Compactação mecânica de solo:

= item 8.1

11.2 - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado:

 $(12,40) \times (0,05) = 0,62 \text{ m}^3$

12 – ÁREA PARA ZUMBA.

12.1 – Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada:

11,00 x 9,93 = 109,22 m²

12.2 - Compactação mecânica de solo:

= item 12.1

12.3 – Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nivel baixo de interferência:

 $(109,22 \times 0,03) = 3,27 \text{ m}^3$

12.4 - Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m2), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espaçamento da malha = 15 x 15 cm:

= item 12.1

12.5 – Concreto fck = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L:

 $(109,22 \times 0.07) = 7.64 \text{ m}^3$

12.6 - Pintura acrilica em piso cimentado, três demãos:

= item 10.1

13 - PLAY GROUND.

13.1 – Alambrado:

 $(7 + 12) \times 2 \times 1,10 = 41,80 \text{ m}^2$

13.2 - Escavação manual de vala:

foils

AQUIDALIANA A

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

 $(0,30 \times 0,30 \times 0,30) \times 21 = 0,57 \text{ m}^3$

13.3 – Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm: (47,25 x 0,245) = 11,58 Kg

13.4 – Escavação manual de vala para viga baldrame:

 $0.10 \times 0.20 = 0.02 \times (7 + 12 + 7 + 12) = 0.76 \text{ m}^3$

13.5 – Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame:

 $(7 + 12 + 7 + 12) \times 0.20 \times 2 = 15.20 \text{ m}^2$

13.6 – Concreto FCK = 20MPA, traço 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1): = item 13.4

13.7 - Areia média:

 $(7,00 \times 12,00) \times 0,15 = 12,6 \text{ m}^3$

13.8 – Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada: (12,6 x 10) = 126 m³/Km

13.9 – Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão):

= item 13.1

13.10 — Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos):

= item 13.1

13.11 – Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm: (38,00 x 0,154) = 5,85 Kg

14 - ACADEMIA.

14.1 – Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada:

 $(12.00 \times 7.00) = 84.00 \text{ m}^2$

14.2 - Compactação mecânica de solo:

= item 14.1

14.3 – Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência:

 $(84,00 \times 0,03) = 2,52 \text{ m}^3$

14.4 – Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-92, (1,48 kg/m2), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espaçamento da malha = 15 x 15 cm:

= item 14.1

14.5 – Concreto fck = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L:

 $(84,00 \times 0.08) = 6.72 \text{ m}^3$

14.6 - Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos:

= item 14.1

14.7 – Roda de ombro triplo:

1 unidade.

14.8 - Simulador de remo:

1 unidade.

14.9 - Simulador de esqui triplo:

46L

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

1 unidade.

14.10 - Puxador de costas com peitoral:

1 unidade.

15 - MURETA.

15.1 – Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco:

 $(0.30 \times 0.20) \times (46.00 + 30.5) = 4.59 \text{ m}^3$

15.2 – Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm:

 $(46.00 + 30.5) \times 0.30 = 22.95 \text{ m}^2$

15.3 - Chapisco:

Nos dois lados da alvenaria = 22,95 x 2 =45,90 m²

15.4 – Massa única:

= item 15.3

16 – ÁREA À DEMOLIR.

16.1 - Demolição de alvenaria de bloco furado:

 $1.85 \times 3 \times 3 = 16.65 \text{ m}^3$

17 - BANCOS DE JARDIM DE CONCRETO.

17.1 – Banco de concreto com encosto e assento em madeira:

11 unidades.

18 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

18.1 - Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w:

27 unidades.

18.2 – Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa:

20 unidades.

18.3 – Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa:

5 unidades.

18.4 – Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa:

18.5 - Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa:

3 unidades.

18.6 – Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18

disjuntores:

2 unidades.

18.7 - Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,

instalado em parede:

= 177,00 metros lineares.

18.8 - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais,

instalado em parede:

= 26,00 metros lineares.

18.9 - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V:

TO THE TOTAL PARTY OF THE TOTAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

= 631,00 metros lineares.

18.10 - Lâmpada compacta de LED 10 W:

2 unidades.

18.11 – Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, para 1 lâmpada de 15 W: 24 unidades.

18.12 - Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 V:

= 52,00 metros lineares.

18.13 – Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede:

= 576,00 metros lineares.

18.14 - Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita:

21 unidades.

18.15 – Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, sem luminária:

19 unidades.

18.16 – Luminária tipo globo c/lâmpada incandescente:

19 unidades.

18.17 – Lâmpada de led (bulbo) soquete e-27/e-40 - 40w:

19 unidades.

18.18 – Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, h=9m, inclusive luminárias, sem lâmpadas:

2 unidades.

18.19 – Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w:

4 unidades.

18.20 - Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A:

4 unidades.

18.21 – Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32A:

2 unidades.

18.22 – Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w:

1 unidade.

18,23 - Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv:

= 1260,00 metros lineares.

19 - PISTA DE CAMINHADA.

19.1 – Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada:

Área total: 296,67 m²

19.2 – Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão:

= item 18.1

19.3 – Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência:

 $(296,67 \times 0,02) = 5,93 \text{ m}^3$

19.4 – Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado:

 $(296,67 \times 0,05) = 14,83 \text{ m}^3$



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

20 - PERGOLADO.

20.1 - Eucalipto tratado D=21cm, comprimento 3,50m:

14 unidades.

20.2 - Eucalipto tratado d=18cm, comprimento 3,50m:

20 unidades.

20.3 - Carpinteiro de esquadría com encargos complementares:

160 horas.

20.4 – Ajudante de carpinteiro com encargos complementares:

160 horas.

20.5 – Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura:

 $(3,50 + 12,70) \times 2 = 32,40 \text{ m}$

20.6 – Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm:

 $(3,50 \times 12,70) = 44,45 \text{ m}^2$

21 - QUIOSQUES.

21.1 - Eucalipto tratado d=21cm, comprimento 3,50m:

8 unidades.

21.2 - Eucalipto tratado d=18cm, comprimento 3,50m:

15 unidades.

21.3 – Carpinteiro de esquadria com encargos complementares:

240 horas.

21.4 – Ajudante de carpinteiro com encargos complementares:

240 horas.

21.5 – Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical:

Área total: 23,32 m²

21.6 – Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 1guas, incluso transporte vertical:

= item 21.5

21.3 – Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm*:

 $23,32 \times 0.02 = 0.42 \text{ m}^3$

21.4 – Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado:

 $23.32 \times 0.05 = 1.16 \text{ m}^3$

22 - CALÇADA DOS QUIOSQUES.

22.1 – Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada:

Área total: 21,18 m²

fil

ACUIDALIANA A

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

22.2 - Reaterro manual apiloado com soquete:

 $21,18 \times 0,15 = 3,18 \text{ m}^3$

22.7 – Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura:

Área total: 62,12 m

22.8 – Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10 cm, espessura 6 cm:

 $31,06 \times 1,50 \times 0,06 = 46,59 \text{ m}^2$

23 - PAISAGISMO.

23.1 - Revolvimento e limpeza manual de solo:

Área total: 1374,47 m²

23.2 - Reaterro manual apiloado com soquete:

 $1374,47 \times 0.05 = 68,72 \text{ m}^3$

23.3 - Aplicação de adubo em solo:

= item 23.1

23.4 - Plantio de grama em placas:

= item 23.1

23.5 - Plantio de arbusto ou cerca viva:

12 unidades.

24 - ÁREA DO PROFESSOR.

24.1 – Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada:

Área total: 4,50 m²

24.2 - Reaterro manual apiloado com soquete:

 $4,50 \times 0,40 = 1,80 \text{ m}^3$

24.3 – Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira:

Area total: 3,87 m²

24.4 – Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual:

= item 24.3

24.5 – Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas:

= item 24.3

24.6 – Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado:

 $4.50 \times 0.04 = 0.18 \text{ m}^3$

24.7 – Pintura acrilica em piso cimentado, três demãos:

= item 24.1

24 - ESQUADRIAS.

Abilio

3)

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

- 24.1 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento: 4 unidades.
- 24.2 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusosfornecimento e instalação:

4 unidades.

24.3 – Lixamento manual em superfícies metálicas em obra:

Janelas:
$$(2,80 \times 1,50) \times 7 = 29,4 \text{ m}^2$$

 $(1,50 \times 1,50) \times 1 = 2,25 \text{ m}^2$
 $(2,00 \times 1,50) \times 1 = 3,00 \text{ m}^2$
 $(1,50 \times 1,00) \times 1 = 3,00 \text{ m}^2$
 $(1,00 \times 0,50) \times 1 = 0,50 \text{ m}^2$

Total = $38,15 \text{ m}^2$

Portas:
$$(0.80 \times 2.10) \times 8 = 13.44 \text{ m}^2$$

 $(0.60 \times 2.10) \times 1 = 1.26 \text{ m}^2$
 $(0.60 \times 1.60) \times 4 = 3.84 \text{ m}^2$
 $(1.90 \times 2.10) \times 1 = 3.99 \text{ m}^2$
 $(2.80 \times 2.60) \times 1 = 7.28 \text{ m}^2$

Total = 29.81 m^2

24.4 - Pintura a óleo, 2 demãos:

Janelas: $(38,15) \times 1,0$ (coeficiente) = $38,15 \text{ m}^2$ Portas: $(18,54) \times 2,5$ (coeficiente) = $46,35 \text{ m}^2 + 3,99 + 7,28 = <math>57,62 \text{ m}^2$

Total: 95,77 m²

Hélio Vitérino Cardoso Técnico em Edificações CFT 1315768607

VERIFICAÇÃO DO BDI - ACORDÃO 2.622/2013

DADOS INICIAIS

TIPO DE OBRA:

Construção de edificios

ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.844/2013:1

SIM

*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento

ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:

A construção e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edificios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.). conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edificios de finalidade turística.

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO:

LUCRO PRESUMIDO

Imposto PIS **COFINS** Aliquota 0,65% 3,00%

Base de cálculo RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)

ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL):

5,00%

% INCIDÊ<u>NCIA (M.OBRA)*</u>

100.00%

TOTAL IMPOSTOS

ISS LÍQUIDO

8.650%

*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.

5.00%

VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI

ITEM COMPONENTE	1º QUARTIL	MÉDIO	3° QUARTIL	Adotado
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
Impostos				8,650%

$$BDI\% = \left[\frac{(1 + AC\% + R\% + S\% + G\%) \times (1 + DF\%) \times (1 + L\%)}{(1 - I\%)} \right] - 1$$

BDI CALCULADO

22,47%

1º QUARTIL

MÉDIO

3º QUARTIL

LIMITES DO BDI

20.34%

22.12%

25.00%

CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO

BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S.

DESONERADOS):

28,81%

INSS SOBRE A RECEITA BRUTA:

4,50%

TOTAL IMPOSTOS

13,150%

